

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-15 0302-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 40.6	m m	 40.600	
				RAZEM	40.600
2	KNR 2-15 0302-09 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 114mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych-rura ochronna 3.3	m m	 3.300	
				RAZEM	3.300
3	KNR 2-15 0305-02 analogia	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm 40.6	m m	 40.600	
				RAZEM	40.600
4	KNR 2-15 0306-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 32 mm na ścianach 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0306-03 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia o śr.przylączy 32 mm na ścianach-do pompy ciepła 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0313-04 analogia	Montaż gazomierza G-4 wraz z reduktorem MIX 10-dostawwa i montaż 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 1517-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 40.6	m m	 40.600	
				RAZEM	40.600