

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 401/627/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki	1,10		m2
KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	101,20		m2
KNR 2/604/2 Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej	101,20		m2
KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej; pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa gr. 25 cm	101,20		m2
KNR 14/2010/6 (1) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101	70		m2
KNR 1312/902/1 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne, tradycyjne R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	7,21		m2
KNR 1312/902/7 Ościeżnice drewniane R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	12		m2
KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	113,30		m2
KNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm	113,30		m2
KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	113,30		m2
KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	42,60		m
KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	32		m2
KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła	32		m2
KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	78,20		m2
KNBK 18/110/1 (57) Montaż rurociągów, podejście dopływowe montowane w bruzdach pod zawory czerpalne i baterie, rury o średnicy 15 mm	3		miejsce
KNKRB 4/118/3 Ustępy z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "KOMPAKT"	1		kpl
KNR 4/232/2 (1) Brodzik natryskowy	2		kpl
KNR 5/1207/4 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, w gipsie tynku, gazobetonie	140		m
KNR 5/102/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoża betonowe, Fi 23 mm	140		m
KNR 5/201/1 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 1,5 mm2	450		m
KNR 5/201/2 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 2,5 mm2	300		m
KNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm	140		m
KNR 5/302/4 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 2-otworowe	10		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	30		szt
KNNR 5/103/6 (1) Rury winidurkowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 28 mm	80		m
KNNR 5/306/2 (1) Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	3		szt
KNNR 5/306/6 Łącznik nt, na przygotowanym podłożu - świecznikowy	4		szt
KNNR 5/306/7 (2) Łącznik nt 6A, 250V schodowy Wnt-3A	2		szt
KNNR 5/307/1 (1) Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430	1		szt
KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne	3		szt
KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne	27		szt
KNNR 5/503/1 (3) Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, compact	10		kpl
KNNR 5/504/2 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana	3		kpl
KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 4 x 40 W	2		kpl
KNBK 18/731/1 Montaż i dostawa tablicy wyników elektronicznej 150 x 100 x 8 - analogia	1		szt
KNR 231/702/1 Dostawa i montaż stojaków na rowery po 2 x 25 miejsc	2		szt