

Ⓐ BLACHODACHÓWKA
- ŁATY GR. 32MM
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA, WIATROSZCZELNA
- WEŁNA MINERALNA 25CM
- PAROIZOLACJA
- PŁYTA G-K NA RUSZCIE Z PROFILII SYSTEMOWYCH

Ⓑ PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
- WYLEWKA BETONOWA 7CM
- FOLIA PE 0.2MM - WARSTWA POŚLIZGOWA
- STYROPIAN EPS-038 12CM
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2X PE 0.3MM
- PODBUDOWA - CHUDY BETON 10CM
- PODSYPKA PIASKOWA - MIN. 5CM

Ⓒ PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
- WYLEWKA BETONOWA 10CM
- FOLIA PE 0.2MM - WARSTWA POŚLIZGOWA
- STYROPIAN EPS-038 10CM
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2X PE 0.3MM
- PODBUDOWA - CHUDY BETON 10CM
- PODSYPKA PIASKOWA - MIN. 5CM

ul. Partyzantów 1A/112
35-243 Rzeszów
tel. kor. 17 853-03-83
kom. 782 519 810
e-mail:pmar@poczta.onet.pl

R. KIEŁBASA J. ZMUDOWSKI Sp.z o.o.
Projektowanie Architektury i Wnętrz

faza: **PB**

temat:
PROJEKT BUDOWLANY-PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO SZKOŁY NA DOM MIŁOSIERDZIA

Inwestor:
GMINA TRYŃCZA, TRYŃCZA 127, 37-204 TRYŃCZA

adres inwestycji:
WÓLKA MAŁKOWA, 37-204 TRYŃCZA

nazwa rysunku:	skala:	nr rys.
PRZEKRÓJ B-B - PROJEKT	1:50	A-7

BRANŻA	nr uprawnień:	data:	podpis:
projektant (P) współpraca (WS) weryfikacja (W)			
ARCHITEKTURA			
arch. Ryszard KIEŁBASA (P)	A-167/86	03 - 2017r.	
arch. Agnieszka KUSCHILL - ŻAK (S)	Rz/A-20/10	03 - 2017r.	