

Zbiór: Szatnia Tryńcza

Remont stadionu sportowego LKS " WISŁOCZANKA " Tryńcza

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

27/02/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	81,86		m2
KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	212,83		m2
KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	294,69	2,00	m2
KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	5		szt
KNR 401/902/1 Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych, bez rozbierania skrzydeł, ramiaki pionowe	7		szt
KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2	3,5		m2
KNNR 4/232/2 (1) Brodzik natryskowy	4		kpl
KNKRB 4/118/3 Ustępy z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "KOMPAKT"	1		kpl
KNKRB 4/116/1 (2) Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa ścienna	4		kpl
KNNR 5/503/1 (3) Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, compact	8		kpl
KNNR 5/306/7 (2) Łącznik nt 6A, 250V schodowy WNT-3A	8		szt
KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne	16		szt
KNR 231/702/1 Dostawa i montaż tablicy wyników elektroniczna 150 x 100x8 - analogia	1		szt
KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2	212,83		m2
KNBK 18/731/1 Dostawa i montaż stojaków na rowery 2 szt po 25 miejsc - analogia	2		szt