

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
Roboty przygotowawcze			???
KNR 201/121/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu oraz wykończenie inwentaryzacji powykonawczej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,11		ha
KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 5 cm z wywozem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	11 250		m2
KNR 1312/218/2 (1) Przemieszczanie urobku ziemnego na dodatkową odległość ponad 10 m, za każde rozpoczęte 10 m w przedziale 10-60 m, grunt kategorii III-IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	168,75		m3
KNR 1901/118/3 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowładowczymi, odległość do 10 km, kategoria gruntu III	168,75		m3
KNR 201/237/4 (1) Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojedźny statyczny, grunt spoisty kategorii III-IV, walec 4-6 t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	112,50		m3
Chodniki wewnętrzne placu zabaw			???
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	228,79		m2
KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	14,20		m3
KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	253,10		m
KNR 231/407/6 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	24,20		m
KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	4,10		m
KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	217,16		m2
KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm kliniec kamienny 0-31,5mm	217,16		m2
KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	217,16	2,00	m2
KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, gr. min. 5 cm kostka kolorowa	217,16		m2
WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			???
KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	7,53		m3
KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	168,35		m
KNR 231/407/6 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	82,50		m
KNR 1/410/1 Separacja warstwy gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układany sposobem ręcznym MOKRUTEXHQPP 150	216,45		m2
KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	216,45		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm kliniec kamienny 0-31,5mm	216,45		m2
KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	216,45		m2
KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm kruszywo kamienne łamane 0 - 8 mm	216,45		m2
KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości kruszywo kamienne łamane 0 - 8 mm	216,45		m2
KNR 231/310/1	Warstwa podkładowa wykonana z granulatu gumowego SBR (granulacja 15 - 25 mm) gr. 3,0 cm na kleju poliuretanowym - analogia	216,45		m2
KNR 231/310/5	Warstwa wierzchnia wykonana z granulatu EPDM (granulacja 1 - 4 mm) gr. 2,0 cm - analogia	216,45		m2
KNR 724/153/1	Zakup dostawa i montaż zestawu zabawowego dwuwieżowego (dwie wieże, platforma, przepłotnia) wraz z fundamentem - zgodnie z specyfikacją 1 a (analogia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
KNR 724/153/2	Zakup dostawa i montaż bujak Quadi wraz z fundamentem - zgodnie z specyfikacją 1 c (analogia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
KNR 724/153/3	Zakup dostawa i montaż przepłotni typu Globus wraz z fundamentem - zgodnie z specyfikacją 1 b - (analogia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
KNR 724/153/2	Zakup dostawa i montaż Równoważnia linowa wraz z fundamentem - zgodnie z specyfikacją 1 e (analogia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
KNR 724/153/3	Zakup dostawa i montaż huśtawka klasyczna dwuosobowa wraz z fundamentem - zgodnie z specyfikacją 1 f (analogia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
KNR 724/153/7	Zakup dostawa i montaż huśtawka bocianie gniazdo wraz z fundamentem - zgodnie z specyfikacją 1 j (analogia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
KNR 724/157/1	Zakup dostawa i montaż karuzela krzyżowa z kierownicą wraz z fundamentem - zgodnie z specyfikacją 1 k (analogia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
KNR 724/157/3	Zakup dostawa i montaż huśtawka wagowa podwójna wraz z fundamentem - zgodnie z specyfikacją 1 l (analogia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
KNR 724/157/2	Zakup dostwa i montaż karuzela TOMEK wraz z fundamentem - zgodnie z specyfikacją 1 n (analogia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
KNR 724/157/1	Zakup dostawa i montaż regulamin placu zabaw wraz z fundamentem - zgodnie z specyfikacją 1 p (analogia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
KNR 724/157/2	Zakup dostawa i montaż ławka z oparciem z rur giętych wraz z fundamentem - zgodnie z specyfikacją 1 r (analogia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5		szt
KNR 724/157/2	Zakup dostawa i montaż kosz na śmieci metalowy , o poj. 35 l wraz z fundamentem - zgodnie z specyfikacją 1 k (analogia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt

Zbiór: plac zabaw gorzyce
Budowa placu zabawa w miejscowości Gorzyce

Zuzia (C) DataComp 1994-2002
02/08/17

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 724/157/1 Zakup dostawa i montaż stojaków na rowery - stalowe ocynkowane, pięć stanowisk (analogia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
			???