GMINA TRYNCZA
37-204 TRYŃCZA
woj. podkarpackie
tel/fax (0-16) 642-12-21

Tryńcza, dnia 2017-08-10

Znak sprawy UIB.271.9.2017

WSZYSCY WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. **Poprawa warunków treningowych poprzez remont stadionów sportowych w Gminie Tryńcza.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający - **Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127** działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. zm.) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

PYTANIE 1
Stadion w Gniewczynie Łańcuckiej
Jakiego typu nawierzchnię trawiastą należy zastosować – rozwijana z rolki czy siana tradycyjną metodą, mając na uwadze pozycję przedmiaru robót KNR 223/210/1 „Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym (...)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
Nawierzchnia trawiasta jaką należy zastosować to nawierzchnia rozwijana z rolki.

PYTANIE 2
Stadion w Gniewczynie łańcuckiej
Czy pozycja przedmiaru robót KNRW/218/801/3 „Wykonanie przyłączenia przewodu nawadniającego (...)" zakłada również montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia wody?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2
Tak, pozycja przedmiaru robót KNRW/218/801/3 zakłada również montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia wody

PYTANIE 3
Stadion w Gniewczynie Łańcuckiej

Jakiego typu stojaki na rowery należy zamontować – jedno czy dwustanowiskowe, mając na uwadze pozycję z przedmiaru robót KNBK 18/731/1 „Dostawa i montaż stojaków na rowery (...)"?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3
Należy zamontować stojaki jednostanowiskowe 2 szt. po 25 miejsc.

PYTANIE 4
Stadion w Gniewczynie Łańcuckiej
Pozycja przedmiaru robót KNR 202/1804/12 „Dostawa i montaż siatki do piłkochwytów (...)" zakłada montaż samej siatki czy w jej skład wchodzi również montaż drutu naciągowego , bądź innego dodatkowego materiału?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4
Pozycja przedmiaru robót KNR 202/1804/12 zakłada dostawę i montaż kompletu siatki do piłkochwytów wraz z niezbędnym materiałem do jego zainstalowania.

PYTANIE 5
Stadion w Jagielle
Jakiego rodzaju ziemię należy zastosować mając na uwadze pozycję przedmiaru robót KNR 221/218/2 „Rozścielenie ziemi urodzajnej (...)"?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5
Ziemia powinna być urodzajna, przystosowana do zasiania trawników.

PYTANIE 6
Stadion w Jagielle
Nasadzeń jakich gatunków drzew i krzewów iglastych należy dokonać, mając na uwadze pozycję KNR 221/324/1 „Sadzenie drzew i krzewów iglastych (...)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6
Tuja szmaragd (w ilości 60 szt.) - powyżej 60 cm wysokości.

PYTANIE 7
Stadion w Jagielle
Czy jest możliwa zmiana sposobu rekultywacji płóyty stadionowej z zastosowaniem specjalnego sprzętu przystosowanego do tego typu zadań, mając na uwadze pozycję przedmiaru robót KNR 221/206/5 „Orka mechaniczna pługiem przyczepnym (...)"?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7
Inwestor wymaga rekultywacji płyty stadionowej.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z up. W Ó J T A
Zofia Nowak
KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI

Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
2. Strona internetowa – www.bip.tryncza.eu;
3. a/a