

U110. 27.1.15. 2017

Zbiór: Rekultywacja drogi Nr 747 Głogowiec Wisłostrada

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 747 w miejscowości Głogowiec w km 0 + 000 - 3 + 780

20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 221/207/5 Ciecie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3,78	2,00	ha
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	11 340		m2
KNR 201/101/1 Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi 10-15 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	50		szt

-1-

UIN. 27.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 212 w miejscowości Głogowiec w km 0 + 000 - 0 + 620

20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicznych pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,620		km
KNR 221/207/5 Cięcie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,25	2,00	ha
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	2 480		m2
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	10		m3

U10 27.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 89 w miejscowości Głogowiec w km 0 +000 - 1 + 075

20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,075		km
KNR 221/207/5 Ciecie pasa drogi broną talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,43	2,00	ha
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	4 300		m2
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	25		m3

- 3 -

U10. 27.1.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja dróg Nr 392 - 391 - 562 w miejscowości Głogowiec w km 0 + 000 - 1 +175 20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicy drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,175		km
KNR 221/207/5 Ciecie pasa drogi broną talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,56	2,00	ha
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	4 700		m2
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	50		m3
KNR 201/101/1 Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi.10-15 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	30		szt

-4-

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 39 w miejscowości Głogowiec w km 0 + 000 - 1 + 480

20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicy pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,480		km
KNR 221/207/5 Cięcie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,68	2,00	ha
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	5 920		m2
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	50		m3

U1B.271.15.2017

Zbiór: Rekultywacja Nr 938 za SKR

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 938 w miejscowości Tryńcza w km 0 + 000 - 0 + 280

20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicy drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,280		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,12	2,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 120		m2

- 6 -

U1B.271.15.2017

Zbiór: Rekultywacja drogi Nr 1188

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 1188 w miejscowości Tryńcza na dł. 1605 mb

20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drobi broną talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,65	2,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	6 420		m2
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	53		m3
KNR 201/108/2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,05		ha
KNR 201/511/1	dowóz ziemi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	500		m2

U1B.271.15.2017

Zbiór: Rekultywacja drogi Nr 71 Wisiostrada

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 71 w miejscowości Tryńcza na dł. 1357,50 mb

20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi broną talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,55	2,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	5 430		m2
KNR 201/108/2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,2		ha

-8-

U1B.271.15.2017

Zbiór: Rekultywacja drogi Nr 581 Tryńcza

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 581 w miejscowości Tryńcza w km 0 + 000 - 0 + 430

20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicznych pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,430		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona talerzowa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,16	2,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	2 150		m2
KNR 201/108/2	Mechaniczne karczowanie, zagańniki średniej gęstości R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,1		ha

- 9 -

Uwaga 27.1.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3
 Rekultywacja drogi Nr 922 w miejscowości Tryńcza

Zuzia (C) DataComp 1994-2002
 20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,320		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,16	2,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 600		m2
KNR 201/101/1	Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi 10-15 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	7		szt

- 10 -

UWB. 27.11.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3
 Rekultywacja drogi Nr 1216 w miejscowości Tryńcza

Zuzia (C) DataComp 1994-2002
 20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicznych pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,295		km
KNR 221/207/5 Ciecie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,15	2,00	ha
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 500		m2
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	10		m3

- 11 -

U10 27.1.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3
 Rekultywacja drogi Nr 580 w miejscowości Tryńcza

Zuzia (C) DataComp 1994-2002
 20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,325		km
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi - ziemia na odkład do ponownego wbudowania R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	195		m3
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 137,50		m2
KNR 201/108/1	Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,1		ha

- 12 -

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 1153 w miejscowości Tryficza w km 0 + 000 - 0 + 465

12/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicy pasa drogowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,465		km
KNR 221/207/5	Cięcie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,24	2,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV (465 mb x 5 m)	2 325		m2
KNR 201/201/1	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	20		m3

U1B.271.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 56 - 27 w miejscowości Tryńcza w km 0 + 000 - 0 + 555

12/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicznych pasa drogowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,555		km
KNR 221/207/5	Cięcia pasa drogi broną talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,25	2,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	2 220		m2
KNR 201/201/1	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	15		m3

-14-

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicznych pasa drogowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,620		km
KNR 221/207/5 Cięcie pasa drogi broną talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,31	2,00	ha
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	3 100		m2
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	18		m3
KNR 201/101/1 Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi 10-15 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	23		szt

UWB. 27.1.16.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 1168 - 1197 w miejscowości Tryńcza w km 0 + 000 - 0 + 580

12/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicy pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,580		km
KNR 221/207/5	Cięcie pasa drogi broną talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,29	2,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	2 900		m2
KNR 201/201/1	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	25		m3
KNKRB 1/103/1	Mechaniczne karczowanie pni średnice pni 10 - 15 cm	25		szt

- 16 -

U1B.27.15.2017

Zbiór: Profilowanie nawierzchni drogi 931-969 Tryńcza Zuzia (C) DataComp 1994-2002
 Profilowanie nawierzchni drogi Nr 931-969 w km 0 + 000 - 0 + 590 w miejscowości Try... 12/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicy pasa drogowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,590		km
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV (590 mb x 4)	2 360	2,00	m2
KNR 231/1401/3	Naprawy dróg gruntowych uzupełnienie nierówności ziemia	10		m3

-17-

UMB.271.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 16 w miejscowości Ubieszyn

20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicznych drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,320		km
KNR 221/207/5 Cięcie pasa drogi broną talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,22	2,00	ha
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 280		m2
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	30		m3

-18-

U1B. 271. 15. 2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja nawierzchni drogi Nr 241-222 w miejscowości Wólka Małkowa w km 0 + 000... 12/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicy pasa drogowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,335		km
KNR 221/207/5 Cięcie pasa drogi broną talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,17	2,00	ha
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 675		m2
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	25		m3

-19-

UW. 271. 15. 2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 20 w miejscowości Wólka Małkowa w km 0 + 000 - 0 + 660

12/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wskazanie punktów granicznych pasa drogowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,660		km
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1.km, koparka 0,15.m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	24		m3
KNR 221/207/5 Cięcie pasa drogi broną talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,33	2,00	ha
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	3 300		m2

-20-

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3
 Rekultywacja drogi Nr 282 w miejscowości Wólka Ogryzkowa

Zuzia (C) DataComp 1994-2002
 20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicy działki R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,450		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,18	2,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 800		m2
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	15		m3
KNR 201/101/3	Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi 26-35 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	35		szt

U.I.B. 27.1.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3
 Rekultywacja drogi Nr 253 w miejscowości Wólka Ogryzkowa

Zuzia (C) DataComp 1994-2002
 20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wyznaczenie punktu granicy działki R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,615		km
KNR 221/207/5 Cięcie pasa drogi broną talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,25	2,00	ha
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	2 500		m2
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	25		m3

- 22 -

U1B 271. 15. 2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 17 w miejscowości Wólka Ogryzkowa

20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinny - wskazanie punktów pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,425		km
KNR 221/207/5 Cięcie pasa drogi brona talerzowa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,17	2,00	ha
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 700		m2
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	20		m3

- 23 -

U1B.271.15.2017

Zbiór: Rekultywacja drogi Nr 1 Wólka Ogryzkowa

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rekultywacja drogi Nr 1 w miejscowości Wólka Ogryzkowa w km 0 + 000 - 0 + 550

20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogowego brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,22	2,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	2 200		m2
KNR 201/108/2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,1		ha

-24-

WIB. 271.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3
 Rekultywacja drogi Nr 2 w miejscowości Wólka Ogryzkowa

Zuzia (C) DataComp 1994-2002
 20/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicznych drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,280		km
KNR 221/207/5	Cięcie pasa drogi broną talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,14	2,00	ha
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	40		m ³
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 120		m ²

-25-

U1B 271, 15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Remont drogi Nr 89 w miejscowości Głogowiec w km 0 + 000 - 0 + 300

31/10/17

Przebudowa

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicy R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,300		km
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm (300 mb x 3 m)	900		m2
KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	900		m2
KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	900	3,00	m2
KNR 231/1408/3 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, Miałowanie nawierzchni mechaniczne	900		m2
KNR 231/1402/2 Plantowanie poboczy ręczne	300		m2

-26-

U10.271.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa Remont drogi Nr 732 - 733 w miejscowości Głogowiec w km 0 + 000 - 0 + 450

31/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicy drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,450		km
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm (450 mb x 3 m + 64 m2)	1 414		m2
KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	1 414		m2
KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	1 414		m2
KNR 231/1408/3 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, Miałowanie nawierzchni mechaniczne	1 414		m2
KNR 231/1402/2 Plantowanie poboczy ręczne	450		m2

-27-

U1B.271.15.2017

Zbiór: Gniewczyna Łańcucka 1722-1887 nowa wieś

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa Remont dróg Nr 1887 - 1722 w km 0 + 000 - 0 + 309 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka 10/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,309		km
KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe	154,50		m2
KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona (35 mb x 2,5m + 274 mb x 2,80m + 8m2+8m2+4m2+16m2)	890,70		m2
KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	890,70		m2
KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm	890,70		m2
KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	890,70	2,00	m2
KNNR 4/1417/2 (1) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE	3		szt
KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50 mm	1		szt
KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0.3 m2	1		szt
KNNR 6/1301/3 (1) Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym do 0,31 mm	11		m3

- 28 -

U.N.B. 27.1.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa i modernizacja drogi nr 2895 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka w km 0 + 000 - 0 + 212 12/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,212		km
KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona (102 mb x 2,60 + 16 m2)	281,20		m2
KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	281,20		m2
KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	281,20	2,00	m2
KNR 6/1301/3 (1) Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym do 0,31 mm	3,57		m3
KNR 231/204/5 Rozścielenie tłucznia kamiennego frakcja do 0,31mm , grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm - analogia (w km 0+102 - 0+212) na szer. 2,5 m	275		m2

- 29 -

U1B. 271.15.2017

Zbiór: Remont drogi Nr 2840 Mazur

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa Remont drogi Nr 2840 w km 0 + 000 - 0 + 184 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

26/04/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,184		km
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 10·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	100		m3
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm (84 mb x 2,80)	235,20		m2
KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona	280		m2
KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	515,20		m2
KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10·cm	235,20		m2
KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	235,20	5,00	m2
KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm	515,20		m2
KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	515,20	2,00	m2
KNR 6/1301/3 (1) Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym do 0,31 mm	3		m3
KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50 mm	1		szt
KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2	1		szt

-30-

U10.271.15.2017

Zbiór: Gniewczyna Łañcucka 1694 - Dyguła

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa Remont drogi Nr 1694 w km 0 + 000 - 0 + 035 w miejscowości Gniewczyna Łañcucka 10/10/17

CS

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,035		km
KNR 231/1004/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona (.35 mb x 3 + 16 m2)	121		m2
KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	121		m2
KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm	121		m2
KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	121	2,00	m2
KNNR 6/1301/3 (1)	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym do 0,31 mm	2,1		m3
KNNR 4/1417/2 (1)	Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE	3		szt

-31-

UWAGA 27.1.15.2017

Zbiór: Jagiełka Dzięga

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Remont drogi Nr 1133 w miejscowości Jagiełka w km 0 + 000 - 0 + 095

30/08/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,095		km
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1 km, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5		m ³
KNR 231/1101/3 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm	32	2,00	m ²
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV (95 mb x 3,5 mb + 16m ² +32 m ²)	380,50		m ²
KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe	47,50		m ²
KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona	332,50		m ²
KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	380,50		m ²
KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm	380,50		m ²
KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	380,50		m ²
KNNR 6/1301/3 (1) uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym do 0,31 mm	4,7		m ³

-32-

U 10.271, 15.2017

Zbiór: Tryńcza 1188

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa Remont drogi Nr 1188 w miejscowości Tryńcza na długości 265 mb

31/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie punktów granicznych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,265		km
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 10·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	25		m3
KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm (265 mb x 3 m = 795 m2)	795		m2
KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10·cm	795		m2
KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	795	5,00	m2
KNR 231/1408/3	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, Miałowanie nawierzchni mechaniczne	795		m2
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV - rozjazd	100		m2
KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm	100		m2
KNR 231/1408/3	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, Miałowanie nawierzchni mechaniczne	100		m2
KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy ręczne	265		m2

-33-

U.13.27.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa i remont drogi Nr 1240 w miejscowości Tryńcza w km 0 + 000 - 0 + 155

31/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicznych drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,155		km
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 10 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	40		m3
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm (155 mb x 3 m + 32 m2 = 497 m2)	497		m2
KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	497		m2
KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	497	5,00	m2
KNR 231/1408/3 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, Miałowanie nawierzchni mechaniczne	497		m2
KNR 231/1402/2 Plantowanie poboczy ręczne	155		m2

-34-

U110.271.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Remont drogi Nr 1110 w miejscowości Tryńcza w km 0 + 000 - 0 + 120

31/10/17

Przebudowa



Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,120		km
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV (120 mb x 3,5 m + 64m2)	484		m2
KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm	484		m2
KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	484	3,00	m2
KNR 231/1408/3 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, Miałowanie nawierzchni mechaniczne	484		m2
KNR 231/1402/2 Plantowanie poboczy ręczne	120		m2

-85-

U113.27.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa Remont drogi Nr 185 w miejscowości Tryńcza w km 0 + 000 + 0+ 300

31/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicy drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,300		km
KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV (300 mb x 3,5 m + 16 m2 + 16 m2)	1 082		m2
KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	1 082	5,00	m2
KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-12, kruszywo w ilości 10 ·dm3/m2 (grys bazaltowy)	1 082		m2
KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8 ·dm3/m2 (grys bazaltowy)	1 082		m2
KNR 231/1402/2 Plantowanie poboczy ręczne	300		m2
KNNR 4/1417/2 (1) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE	4		szt

-36-

UWB. 27.1.15. 2017

Zbiór: Tryńcza Nr 1133

Przebudowa i modernizacja drogi Nr 1133 w miejscowości Tryńcza km 0 + 000 - 0 + 975 mb

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

12/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicznych pasa drogowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,975		km
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV (w km 0 + 000 - 0+140)	624		m2
KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy (140mb x 4 m + 64 m2)	624	5,00	m2
KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	624		m2
KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm	624		m2
KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm	624		m2
KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	624		m2
KNR 6/1301/3 (1)	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym do 0,31 mm	11,20		m3
KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 140 mb x 3,5 + 32 m2 (w km 0 + 140 - 0+280)	522		m2
KNR 231/104/6	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia	522	5,00	m2
KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 10·cm	522		m2
KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	522	5,00	m2
KNR 231/1408/3	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, Miałowanie nawierzchni mechaniczne	522		m2
KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy ręczne	140		m2
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV (w km 0 + 280 - 0 + 975) - 695 mb x 4 m	2 780	2,00	m2

-37-

U113.271.15.2017

Zbiór: Park Tryńcza

Utwardzenie placu w miejscowości Tryńcza dz. Nr 980/1

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

30/08/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,125		km
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	60		m ³
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm (125 mb x 4 m + 32 m ²)	532		m ²
KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	532		m ²
KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	532	5,00	m ²
KNR 231/1408/3 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, Miałowanie nawierzchni mechaniczne	532		m ²
KNR 231/1402/2 Plantowanie poboczy ręczne	125		m ²

-38-

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,120		km
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV (w km 0 + 000 - 0 + 410) 410 mb x 3 mb	1 230		m2
KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm	1 230		m2
KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	1 230	3,00	m2
KNR 231/1408/3	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, Miałowanie nawierzchni mechaniczne	1 230		m2
KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm (w km 0 + 400 - 2+120) 1720 mb x 2,5 m + 150 m2	4 450		m2
KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	4 450		m2
KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	4 450	3,00	m2
KNR 231/1408/3	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, Miałowanie nawierzchni mechaniczne	4 450		m2
KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy ręczne	2 120		m2

U1B. 27.1.15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej na drodze Nr 486 w miejscowości Tryńcza

25/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 231/1101/1 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia ręczne, głębokość wyboi do 5 cm	50		m2

-40-

U1B, 271, 15.2017

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej na drodze nr 105-262-1048 w miejscowości W... 25/10/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 231/1101/1 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia ręczne, głębokość wyboi do 5 cm	410		m2

-41-