

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD NAWIERZCHNIE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - wyrównanie, wyplantowanie i ścięcie nierówności terenu pod poszczególne rodzaje nawierzchni 515,69+115,31+72,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 703,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>703,24</b>
2 d.1	KNR 2-21 0112-03	Wygrabianie i zebranie w stopy darni i zanieczyszczeń wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń 703,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 703,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>703,24</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - typ I grub. 90 mm</b>			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm  PoleKołaD(6,50) 7,60*2,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,17 20,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,31</b>
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 53,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,31</b>
5 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 53,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,31</b>
6 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 53,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,31</b>
7 d.2	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 53,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,31</b>
8 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej - poliuretanowej EPDM + SBR pod projektowane urządzenia placu zabaw 53,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,31</b>
9 d.2	KNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową ObwódKołaD(6,50)+2*(7,60+2,65)	m m	 40,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,91</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - typ II grub. 45 mm</b>			
10 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w guncie kat. I-IV głębokości 40 cm  4,00*5,00 8,00*7,50*70%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,00 42,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,00</b>
11 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 62,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,00</b>
12 d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15.50 cm 62,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,00</b>
13 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 62,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,00</b>
14 d.3	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 62,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,00</b>
15 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej - poliuretanowej EPDM + SBR pod projektowane urządzenia placu zabaw 62,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 30,00+4,00*5,00	m m	 50,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,00</b>
4		<b>NAWIERZCHNIA TRAWIASTA</b>			
17 d.4	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 0,051569	ha ha	 0,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,05</b>
18 d.4	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 0,051569	ha ha	 0,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,05</b>
5		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ grub. 4 cm - kostka bezfazowa</b>			
19 d.5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm (16,45+39,30+4,45)*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,24</b>
20 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 72,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,24</b>
21 d.5	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm - piasek 72,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,24</b>
22 d.5	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pospółka 72,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,24</b>
23 d.5	KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 4*1,20+2*(16,45+4,45)+2*39,30-2*1,20	m m	 122,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,80</b>
24 d.5	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara bezfazowa 72,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,24</b>
6		<b>NASADZENIA</b>			
25 d.6	KNR 2-21 0320-04 analogia	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą dołów tują szmaragd wys. 1,20 m - 30 szt. tawuła japońska wys. 0,40 m - 15 szt. dereń biały Elegantisima wys. 50- 80 cm - 1 szt. dereń rozłogowy Flaviramea wys. 70-100 cm - 1 szt. 47	szt. szt.	 47,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,00</b>
7		<b>OGRODZENIE PLACU ZABAW</b>			
26 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego . Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka PVC. Długość paneli: 200 cm. 2*12,70+18,80-1,00	mb mb	 43,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,20</b>
27 d.7		Dostawa i montaż furtki do ogrodzenia panelowego. Furtka o szer. 1,00 m, ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.Wypełnienie z paneli z prętów zgrzewanych punktowo. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliesterowa. 1	kpl kpl	 1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
8		<b>DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW</b>			
28 d.8		Dostawa i montaż urządzeń : zestaw nr 31, nr kat. 56 - 1 kpl stożek duży, nr kat. 142 - 1 kpl huśtawka "bocianie gniazdo", nr kat. 62 - 1 kpl pomost z belką, nr kat. 7.12 - 1 kpl 1	kpl kpl	 1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
9		<b>DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.9		Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - urządzenia na pylonie: orbitrek D-11, nr kat. 257 - 1 kpl rower D-25, nr kat. 266 - 1 kpl wioślarz D-31, nr kat. 269 - 1 kpl wahadło D-03, nr kat. 250 - 1 kpl biegacz D-04, nr kat. 251 - 1 kpl trenażer ramion górny ED-11 1kpl - 1 kpl 1	kpl      kpl	      1,00	      1,00
10		<b>DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ STREFY RELAKSU</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
30 d.10		Dostawa i montaż urządzeń : ławki parkowe stałe - 5 szt. stolik do gry w szachy - 1 kpl stolik do gry w chińczyka - 1 kpl 1	kpl   kpl	   1,00	   1,00
11		<b>DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
31 d.11		Dostawa i montaż urządzeń : kosz na odpadki stalowy, nr kat. 203 - 2 szt. stojak na rowery A, nr kat. 218 - 1 szt. tablica informacyjna, nr kat. 217 - 1 szt. 1	kpl   kpl	   1,00	   1,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>