

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZYGOTOWANIE TERENU POD NAWIERZCHNIE			
1	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-04	- wyrównanie, wyplantowanie i ścięcie nierówności terenu pod poszczególne rodzaje nawierzchni 364,70+115,31+49,62	m ²	529,63	
				RAZEM	529,63
2	KNR 2-21	Wygrabianie i zebranie w stosy darni i zanieczyszczeń wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń	m ²		
d.1	0112-03	529,63	m ²	529,63	
				RAZEM	529,63
2		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - typ I grub. 90 mm			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
d.2	0101-01		m ²	33,17	
	0101-02	PoleKołaD(6,50) 7,60*2,65	m ²	20,14	
				RAZEM	53,31
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	53,31	m ²	53,31	
				RAZEM	53,31
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-07	53,31	m ²	53,31	
				RAZEM	53,31
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	53,31	m ²	53,31	
				RAZEM	53,31
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0114-07 + KNR 2-31 0114-08	53,31	m ²	53,31	
				RAZEM	53,31
8	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej - poliuretanowej EPDM + SBR pod projektowane urządzenia placu zabaw	m ²		
d.2		53,31	m ²	53,31	
				RAZEM	53,31
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-01 analogia	ObwódKołaD(6,50)+2*(7,60+2,65)	m	40,91	
				RAZEM	40,91
3		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - typ II grub. 45 mm			
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w guncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
d.3	0101-01		m ²	20,00	
	0101-02	4,00*5,00 8,00*7,50*70%	m ²	42,00	
				RAZEM	62,00
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	62,00	m ²	62,00	
				RAZEM	62,00
12	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15.50 cm	m ²		
d.3	0104-07 0104-08	62,00	m ²	62,00	
				RAZEM	62,00
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	62,00	m ²	62,00	
				RAZEM	62,00
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3	0114-07 + KNR 2-31 0114-08	62,00	m ²	62,00	
				RAZEM	62,00
15	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej - poliuretanowej EPDM + SBR pod projektowane urządzenia placu zabaw	m ²		
d.3		62,00	m ²	62,00	
				RAZEM	62,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 6 d.3 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 30,00+4,00*5,00	m m	 50,00	 50,00
4		NAWIERZCHNIA TRAWIASTA		RAZEM	50,00
17	KNR 2-21 d.4 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 0,052963	ha ha	 0,05	 0,05
18	KNR 2-21 d.4 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 0,052963	ha ha	 0,05	 0,05
5		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ grub. 4 cm - kostka bezfazowa		RAZEM	0,05
19	KNR 2-31 d.5 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm (16,15+23,50-1,20+4,10-1,20)*1,20	m ² m ²	 49,62	 49,62
20	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 49,62	m ² m ²	 49,62	 49,62
21	KNR 2-31 d.5 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm - piasek 49,62	m ² m ²	 49,62	 49,62
22	KNNR 6 d.5 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pospółka 49,62	m ² m ²	 49,62	 49,62
23	KNNR 6 d.5 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 2*(16,15+4,10+23,50)+1,20-4*1,20	m m	 83,90	 83,90
24	KNR 2-31 d.5 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara bezfazowa 49,62	m ² m ²	 49,62	 49,62
6		NASADZENIA		RAZEM	49,62
25	KNR 2-21 d.6 0320-04 analogia	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą dołów tuja szmaragd wys. 1,20 m - 35 szt. tawuła japońska wys. 0,40 m - 8 szt. dereń biały Elegantissima wys. 50- 80 cm - 1 szt. dereń rozłogowy Flairamea wys. 70-100 cm - 1 szt. 45	szt. szt.	 45,00	 45,00
7		OGRODZENIE PLACU ZABAW		RAZEM	45,00
26	d.7 kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego . Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka PVC. Długość paneli: 200 cm. 2*(13,20+16,70)-1,00	mb mb	 58,80	 58,80
27	d.7	Dostawa i montaż furtki do ogrodzenia panelowego. Furtka o szer. 1,00 m, ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.Wypełnienie z paneli z prętów zgrzewanych punktowo. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa. 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
8		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW		RAZEM	1,00
28	d.8	Dostawa i montaż urządzeń : zestaw nr 31, nr kat. 56 - 1 kpl stożek duży, nr kat. 142 - 1 kpl huśtawka "bocianie gniazdo", nr kat. 62 - 1 kpl pomost z belką, nr kat. 7.12 - 1 kpl 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
9		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ		RAZEM	1,00

2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.9		Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - urządzenia na pyłonie: orbitrek D-11, nr kat. 257 - 1 kpl rower D-25, nr kat. 266 - 1 kpl wioślarz D-31, nr kat.269 - 1 kpl wahadło D-03, nr kat.250 - 1 kpl biegacz D-04, nr kat.251 - 1 kpl trenażer ramion górny ED-11 1kpl - 1 kpl 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
10 30 d.10		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ STREFY RELAKSU Dostawa i montaż urządzeń : ławki parkowe stałe - 5 szt. stolik do gry w szachy - 1 kpl stolik do gry w chińczyka - 1 kpl 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
11 31 d.11		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Dostawa i montaż urządzeń : kosz na odpadki stalowy, nr kat. 203 - 2 szt. stojak na rowery A, nr kat. 218 - 1 szt. tablica informacyjna, nr kat. 217 - 1 szt. 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00