Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów granicznych drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,650		km
KNR 231/1004/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona (650 mb x 3 m + 30 m2)	1 980		m2
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii·I-IV (odsłoniecie poboczy 2 x 0,5 m x 360 mb)	650		m2
KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	1 980		m2
KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm	1 980		m2
KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	1 980	2,00	m2
KNNR 6/1301/3 (1)	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym do 0,31 mm	12,96		m3

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu,	opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (wskazanie punktów pasa drogi) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,425		km
KNR 231/102/3	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii·V-VI, głębokość 10·cm (2 x 0,6 x 425 mb)	510	2,00	m2
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	60		m3
KNR 231/204/1	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14·cm	510		m2
KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	510	6,00	m2
KNR 231/1004/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona (425 mb x 3 + 60 mb x 6 + 8m2+16m2	1 659		m2
KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (425mb x 4 m + 60 mb x 6 + 8m2+16m2 +16m2	2 100		m2
KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm	2 100		m2
KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm	2 100		m2
KNNR 6/1301/3 (1)	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym do 0,31	30		m3
KNR 231/702/1	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50 mm	4		szt
KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0.3·m2	3		szt
KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0.3·m2 - lustro drogowe	1		szt

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,375		km
KNR 231/1004/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona (145 mb x 4 + 160mb x 3,5)	1 140		m2
KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii·I-IV, na głębokości·20·cm (66 mb x 3 m)	198		m2
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	25		m3
KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10·cm	198		m2
KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	198	5,00	m2
KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (1140 m2 + 198 m2 + 20 m2+32 m2)	1 390		m2
KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm	1 390		m2
KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm	1 390		m2
KNNR 6/1301/3 (1)	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym do 0,31 mm	15		m3

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,330		km
KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe	132		m2
KNR 231/1004/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona (330 mb x 2,70 m + 16 m 2)	907		m2
KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	907		m2
KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm	907		m2
KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm	907		m2
KNNR 6/1301/3 (1)	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym do 0,31 mm	5		m3
KNNR 4/1417/2 (1)	Studzienki kanalizacyjne, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE	2		szt

Przedmiar Robót

	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,130		km
	KNR 231/1004/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona (130 mb x 3 m)	390		m2
	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	390		m2
	KNNR 4/1417/2 (1)	Studzienki kanalizacyjne, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE	2		szt
	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm	390		m2
	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm	390		m2
	KNNR 6/1301/3 (1)	uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym do 0,31 mm	4,50		m3

UIB. 271.1.2019

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (wskazania pasa drogi) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,295		km
KNR 231/1004/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona (265 mb x 10,5 m + 30 mb x 5)	2 932,50		m2
KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	2 932,50		m2
KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm	2 932,50		m2
KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm	2 932,20		m2
KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	297		m