

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,200		km
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV (200 mb x 5 m + 32 m2) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	250		m3
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 032		m2
KNR 231/204/1	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14·cm	1 032		m2
KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	1 032	11,0	m2
KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	1 032		m2
KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm	1 032		m2
KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ściernalna, grubości 3·cm	1 032		m2
KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ściernalna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	1 032		m2
KNNR 6/1301/3 (1)	Uzpełnienie poboczy materiałem kamiennym do 0,31 mm (200 mb x 0,5 x2 x 0,1)	20		m3
KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy ręczne	200		m2
KNR 231/702/1	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50 mm	1		szt
KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2	1		szt
KNNR 4/1308/6	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 400·mm	9		m