

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej; pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa gr. wełny 20 cm	250		m2
KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, folia paraizolacyjna pomiędzy krokiewkami - analogia	250		m2
KNR 14/2010/6 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101	250		m2
ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	100		m2
KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	100		m2
KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	40		m
KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzno-lokalowych, FDI, grunt ftalowy + farba ftalowa	3		szt
KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe (2 szt.) dostawa i montaż	3,28		m2
KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - ognioodporne - analogia EI 30 dostawa i montaż	1,64		m2
KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	250		m2
KNR 202/1506/1	Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotnie	250		m2
KNNR 5/1209/11 (3)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 40 mm	1		otwór
KNNR 5/404/7	Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5 m2	1		szt
KNNR 5/103/1 (1)	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 20 mm	350		m
KNNR 5/207/1	Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na drewnie, przekrój do 7,5 mm2	350		m
KNNR 5/302/2	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, podwójne	18		szt
KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne	10		szt
KNNR 5/306/4 (1)	Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503	4		szt
KNNR 5/503/3	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40 W (oprawy led analogia)	10		kpl
KNRW 403/1206/1	Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów, obwód sygnalizacyjny	1		pomiar
KNR 217/101/3 (1)	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000 mm, ocynkowane R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	10		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 217/138/4 (1)	Kratki wentylacyjne dostawa i montaż - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	6		szt
KNBK 18/731/3	Dostawa i montaż grzejników elektrycznych o moc min. 1500 W - analogia	2		szt
KNR 724/104/1	Dostaw i montaż klimatyzatora o mocy 5 KW - 1 kpl. - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt