

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> , głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	96		szt
KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m <sup>3</sup> , transport betonu taczkami, japonkami ( 0,2 x 0,2 x 0,7 x 48 szt. )	2,88		m <sup>3</sup>
KNR 202/1804/11 Ogrodzenie panelowe wys. 1,23 m gr. profilu fi 4 mm na słupkach stalowych z profilu 60 x 40 o rostawie 2,5 m kolor do uzgodnienia z Inwestorem	120		m
KNR 223/402/2 Brama wjazdowa w owym. 500 x 1,53 cm, dwuczęściowa , roztwierana dostawa i montaż 4 kpl. ( wraz ze słupkami 80 x 80 ) kolor. uzgodniony z Inwestorem - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
KNRW 202/1805/11 Ogrodzenia z siatki w ramach pomiędzy słupami na gotowych cokołach, osadzenie przeseł z siatki w ramach z kształtowników- demontaż istniejącego ogrodzenia analogia	20		m <sup>2</sup>
Dostawa i montaż obejmą pośredniej ( przelotowa kompletna ) do panela ogrodzeniowego 60 x 40 - kal. indywidualna	1 500		szt.