

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNBK 5/1001/1	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, nie przeznaczonej do ponownego montażu (poz. 214)	6,60		m3
KNR 401/610/3	Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5 m2	126,43		m2
KNR 401/631/1 (1)	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków	126,43		m2
KNR 401/627/3	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, deski i płyty	126,43		m2
KNR 25/101/1	Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne	71,50		m2
KNR 401/418/2	Wymiana uszkodzonych, zniszczonych desek, balustrad, ozdobnych wykończeń drewnianych - analogia gr. 50 mm	132		m2
KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	34		m
KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	12		m
KNR 202/9901/1	(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy rynny półokrągłe o średnicy 10 cm - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	34		m
KNR 202/510/2 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm - montaż z gotowych elementów	12		m
KNR 25/202/2 (1)	Malowanie pędzlem, konstrukcje drewn. ogrodzenia, farbami do drewna odpornymi na warunki atmosferyczne, dwukrotnie - kolor do uzgodnienia z inwestorem	126,43		m2
	Dostawa i montaż lamp solarnych parkowych wraz ze słupem 4 m i fundamentem (lampa zintegrowana z panelem solarnym) analogia	4		kpl.
	Dostawa i montaż koszy na śmieci poj. 30 l	2		szt.
	Dostawa i montaż parkowych ławek	2		kpl
	Dostawa krzewów ozdobnych	20		szt.