

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,100		km
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	7,70		m ³
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	55		m ²
KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm	55		m ²
KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm	55		m ²
KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	8,21		m ³
KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	44		m
KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	55		m ²
KNR 215/205/4 Odwodnienie liniowe zewnętrzne dostawa i montaż kal.ind.	12,50		m
KNR 231/804/6 Rozebranie nawierzchni, z brukowca ręcznie, wysokość brukowca 16-20 cm	5		m ²
KNR 231/403/3 Palisada betonowa o wys. do 80 cm ustawiana na ławie betonowej z oporem analogia	7,5		m
Wykonanie i obsadzenie barier (14 mb) i pochwyty (8 mb) z nierdzewki - kal. ind.	22		mb
KNR 231/1402/2 Plantowanie terenu	46,75		m ²
KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany i sufitów wewnętrzne	475		m ²
KNRW 401/1211/3 Wykonanie lamperii - malowanie farby lakierem lamperyjnym analogia	158,34		m ²
KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2 m ²	4,01		m ²
KNRW 202/1040/2 Drzwi i ścianki aluminiowe, dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych analogia	4,01		m ²
KNR 215/121/2 Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 200 dm ³ - dostawa i montaż kal.ind.	1		kpl
KNR 403/1016/6 Dostawa i montaż pochwyty w łazience dla osób niepełnosprawnych kal.ind.	4		szt
Dostawa i montaż - stojaki na rowery (2 x po 5 szt.) ze stali malowanej proszkowo	10		szt.
Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 200 dm ³ - dostawa i montaż kal.ind. zbiornik pojemnościowy z możliwością podłączenia do pieca gazowego	1		szt.
Dostawa i montaż ławek parkowych, konstrukcja profil stalowy malowany proszkowo, siedzisko i oparcie drewniane	4		kpl.
KNRW 202/1030/3 Szafki kuchenne, stojące 2-drzwiowe	2,05		m ²
KNRW 202/1030/5 Szafki kuchenne, wiszące 2-drzwiowe	3,4		m ²
KNRW 202/1030/3 Szafki kuchenne, stojące 2-drzwiowe	5,75		m ²

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 202/1021/7	Szafki kuchenne , blaty , stół , ze stali nierdzewnej - analogia	7,89		m2
KNNR 5/406/2	Dostawa i montaż okapu kuchennego ze stali nierdzewnej o wym (180 cm x 0,8) wraz podłączeniem i wentylatorem - analogia	1		szt
	Remont Sanitariatu			???
KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	1,22		m3
KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2	1		szt
KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	21,70		m2
KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm	21,70		m2
KNBK 8/203/1 (1)	Szafki kuchenne, stojące 2-drzwiowe	21,70		m2
KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	1,50		m
KNR 202/1017/2	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą regulowaną - grubość muru 15 cm,	2,26		m2
KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	21,70		m2
KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki, metoda zwykła	21,70		m2
KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	3,22		m3
KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	21,70		m2
KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	4,94		m2
KNRW 217/204/2	Dostawa i montaż wentylatora łazienkowego - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
KNR 402/132/1	Demontaż baterii umywalkowej, wc, lustro, grzejnika - kal indywidualna	4		szt