

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zbiór: Zuzia - kosztorys bez nazwy 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Budowa wiaty widokowej nad Sanem wraz zagospodarowaniem terenu przyległego w miejsc... 12/05/17

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			???
KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0,01		ha
KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm	100		m2
KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	6		m3
PLACE CHODNIKI			???
KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20 cm, kategoria gruntu II-IV	96		m2
KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	96		m2
KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm	96		m2
KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	57		m
KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (20 % kolor)	96		m2
KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm	60		m2
OBIEKTY KUBATUROWE - DREWNIANA WIATA WIDOWISKOWA			???
KNR 202/204/1 (1) Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami	0,54		m3
KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,	1,80	2,00	m2
KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2	0,468		m3
KNR 202/406/8 Podwaliny krótkie o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2	0,169		m3
KNR 202/404/1 Wieżby dachowe o układzie jętkowym ze ścianką kolankową, z tarcicy nasyconej, pod karpiówkę układaną podwójnie, wieżba o rozpiętości 7.5 m	0,090		m2
KNR 202/410/1 Deskowanie połąci dachowych z tarcicy nasyconej	5,1		m2
KNR 225/411/1 Schody drewniane o szerokości 1 m z poręczami, budowa	5		m
KNRW 202/1035/4 Balustrady schodowe drewniane, poręcze profilowane 60x76 mm, z drewna liściastego	18		m
KNR 401/627/3 Impregnacja grzybobójcza drewna metoda smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, deski i płyty	36,09		m2
KNR 401/631/1 (1) Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków	36,09		m2
KNRW 202/1809/1 Ogrodzenia powstałe z okorowanych żerdzi, przyciętych wzdłuż na pół słupu co 2,5 m zakończone daszkiem wys. ogrodzenia 1,5	100		m2
KNR 25/202/2 (1) Malowanie pędzlem ogrodzenia	100		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY				???
KNR 202/204/1 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m ³ , transport betonu taczkami, japonkami	0,028		m3
KNR 202/204/1 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m ³ , transport betonu taczkami, japonkami	0,252		m3
KNR 202/603/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	1,80		m2
KNR 225/211/1	Stojaki na rowery z rur stalowych rusztowaniowych, na podłożu z materiałów sypkich, budowa - analogia	2		m2
KNR 221/601/6	Montaż stalowych koszy na śmieci z fundamentem - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		m3
KNR 202/1614/4 (2)	Stół piknikowy z dwiema ławkami - analogia	2,6		m2
KNR 223/306/2	Dostawa i montaż ławek parkowych w fundamencie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt