



URZĄD GMINY TRYNCZA
37-204 Trynca 127

tel./fax: +48 (16) 642-12-21 e-mail: ug.trynca@data.pl
<http://www.trynca.eu>

GMINA TRYNCZA
37-204 Trynca
woj. podkarpackie
tel/fax 16 642 12 21

Trynca, dnia 2019-07-16

Znak sprawy UIB.271.10.2019

WSZYSCY WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynca

Zamawiający - Gmina Trynca, 37-204 Trynca 127 działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie nr 70

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 38 prosimy o usunięcie z przedmiaru technologicznego mieszarki wapna z osadem pozycja nr 8.2.1.

Odpowiedź

W przedmiarze robót technologia

jest:				
Lp.	Kod pozycji	Opis robót	jm	ilość
8.2.1	Oferta dostawcy	Kompletna instalacja odwadniania i higienizacji osadu : prasa dwutaśmowa (szer.taśmy 900mm), Q=8m ³ /h z: pompa śrubowa osadu, zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu , panel filtracyjny, pompa wody technologicznej, przenośnik ślimakowy ocieplony na dł.3m/ , mieszarka wapna z osadem, sprężarka tłokowa bezolejowa, własna szafa zasilająco-sterownicza prasy i węzła higienizacji (rozprowadzenie okablowania z szafy do poszczególnych urządzeń w komplecie z	kpl.	1

		instalacja odwadniająca i higienizacji), rurociągi instalacji odwadniania osadu (osadowe, wody technologicznej, wody wodociągowej, polimeru) - DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE		
winno być:				
8.2.1	Oferta dostawcy	Kompletna instalacja odwadniania osadu : prasa dwutaśmowa (szer.taśmy 900mm), Q=6m ³ /h z: pompa śrubowa osadu, zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu , panel filtracyjny, pompa wody technologicznej, przenośnik wstęgowy bezwałowy l=6,0m /ocieplony na dł.3m/, sprężarka tłokowa bezolejowa, własna szafa zasilająco-sterownicza prasy (rozprowadzenie okablowania z szafy do poszczególnych urządzeń w komplecie z instalacją odwadniająca), rurociągi instalacji odwadniania osadu (osadowe, wody technologicznej, wody wodociągowej, polimeru) - DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE	kpl.	1

Pytanie nr 71

W odpowiedzi nr 45 Zamawiający wskazują, że przedmiar robót nie obejmuje usunięcia, utylizacji i zagospodarowania osadu, natomiast w przedmiarze technologiczny pozycja nr 1.1.10, 1.1.11 jest ujęte usunięcie osadów. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że w/w pozycje nie należy wyceniać. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich usunięcie.

Odpowiedź

Pozycje należy wyceniać. Do Wykonawcy nie należy wywóz, utylizacja i zagospodarowanie osadu.

Pytanie nr 72

W odpowiedzi nr 45 Zamawiający wskazują, że przedmiar robót nie obejmuje usunięcia, utylizacji i zagospodarowania osadu, natomiast w przedmiarze konstrukcyjno-budowlanym pozycja nr 1.1.6, 4.1.1 jest ujęte usunięcie, utylizacja i zagospodarowanie osadów. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że w/w pozycje nie należy wyceniać. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich usunięcie.

Odpowiedź

Pozycje należy wycenić. Przedmiar obejmuje wywóz wody po czyszczeniu pompowni i reaktora, które czynności należą do Wykonawcy.

Pytanie nr 73

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umownych oraz przesunięcie terminu składania ofert przetargowych.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ tj. wzorem umowy wnosimy o:

1. Wprowadzenie zapisów dot. możliwości odstąpienia Wykonawcy od umowy w sytuacji gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą Wykonawcy należnego wynagrodzenia przez 30 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie.

Ponadto z uwagi na stosunkowo krótki czas na przygotowanie oferty do której wymagane jest złożenie kosztorysów ofertowych jak również z uwagi na trwający w pełni sezon urlopowy, a przede wszystkim z powodu chęci przygotowania solidnej i rzetelnej oferty cenowej na przedmiotowy przetarg, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych na dzień 30.07.2019 r.

Odpowiedź

Zapisy załącznika Nr 6 do SIWZ pozostają bez zmian. Termin składania ofert został wydłużony do 23.07.2019r.

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

- 1) w przedmiarze robót technologia – załącznik Nr 10 do SIWZ

jest:				
Lp.	Kod pozycji	Opis robót	jm	ilość
5.2.3	Kalkulacja Indywidualna	Dostawa pompy zatapialnej, $N_s=2,0$ kW, $Q=18,0$ l/s, $H=9,0$ m z przewodnicami ze stali 1.4301	szt.	4
6.1.2	Kalkulacja Indywidualna	Dostawa pompy wody technologicznej, $Q=61,3$ m ³ , $H=19,0$ m	kpl.	1
winno być:				
5.2.3	Kalkulacja Indywidualna	Dostawa pompy zatapialnej, $N_s=2,0$ kW, $Q=18,0$ m ³ /s, $H=9,0$ m z przewodnicami ze stali 1.4301	szt.	4
6.1.2	Kalkulacja Indywidualna	Dostawa pompy wody technologicznej, $Q=36,0$ m ³ , $H=10,0$ m	kpl.	1

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z up. WÓJTA
Tomasz Penka
KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI

Otrzymują:

1. Strona internetowa – www.bip.trynca.eu
2. a/a

