

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,850		km
KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona (850 mb x 4 m + 16m2+16m2+32m2)	3 464		m2
KNR 202/607/1 Ułożenie siatki z włókna szklanego - analogia	3 464		m2
KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	3 464		m2
KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm	3 464		m2
KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	3 464		m2
KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm	3 464		m2
KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	3 464		m2
KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe	850		m2
KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm - uzupełnienie poboczy	850		m2
KNR 231/1402/2 Plantowanie poboczy ręczne	850		m2
KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50 mm	5		szt
KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0.3·m2	5		szt
KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 10·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV (w km 2 + 522 - 2 + 622) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	80		m3
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	400		m2
KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14·cm	400		m2
KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm	400		m2