

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
	Wólka Ogryzkowa dr Nr 1 w km 0 + 000 - 0 + 520			???
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,520		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,21	3,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	2 080		m2
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	15		m3
	Wólka Ogryzkowa dr Nr 17 w km 0 + 000 - 0 + 420			???
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,420		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,17	3,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 680		m2
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5		m3
	Tryńcza dr Nr 206 w km 0 + 000 - 0 + 550			???
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,550		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,22	3,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	2 200		m2
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	25		m3
	Tryńcza nr dr. 231 w km 0 + 000 - 0 + 450			???
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,450		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,18	3,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 800		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	12		m3
Tryńcza Nr dr. 168 w km 0 + 000 - 0 + 250				???
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,250		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogowego brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,10	3,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 000		m2
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5		m3
Tryńcza dr Nr 139 w km 0 + 000 - 0 + 700				???
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,700		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,28	3,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	2 800		m2
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	15		m3
Gorzyce Nr dr. 45/1 w km 0 + 000 - 0 + 320				???
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,320		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,13	3,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 280		m2
				???
Gorzyce Nr dr. 533 w km 0 + 000 - 0 + 280				???
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,280		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona telerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,11	3,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 120		m2
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	11		m3
				???
Jagiełka Nr dr 1489 w km 0 + 000 - 0 + 650				???

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,650		km
KNR 221/207/5	Cięcie pasa drogi brona telerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,26	3,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	2 600		m2
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	15		m3
				???
	Jagiełła Nr dr. 73 w km 0 + 000 - 0 + 060			???
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wskazanie punktów pasa drogi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,06		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona telerzowa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,03	3,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	240		m2
				???
	Jagiełła Nr dr. 3 w km 0 + 000 - 0 + 550			???
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,550		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona telerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,22	3,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	2 200		m2
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	12		m3
				???
	Gniewczyna Tryniecka Nr dr. 1541/6, 1541/2, 1541/3, 2227 w km 0 + 000 - 2 + 430			???
KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,430		km
KNR 221/207/5	Ciecie pasa drogi brona talerzową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,85	3,00	ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	8 505		m2
KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	95		m3
				???
	Trynćza Nr dr. 486 w km 0 + 000 - 0 + 435			???
KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 5cm	76		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 305		m2
	Gorzyce Nr dr. 1358 w km 0 + 000 - 0 + 850			???
KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 5·cm	127		m3
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	2 550		m2
				???
	Gorzyce Nr dr. 1330 w km 0 + 000 - 0 + 250			???
KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 5·cm	37,5		m3
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	750		m2
				???
	Gorzyce Nr dr. 526 w km 0 + 000 - 0 + 300			???
KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 5·cm	45		m3
				???
	Rekultywacja działki Nr 449/1			???
KNR 221/207/5	Mechaniczne cięcie gruntu rodzimego przez telerzowanie - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,12		ha
KNR 221/207/1	Orka gleby glebogryzarka przyczepna, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,12		ha
KNR 221/207/3	Bronowanie mechaniczne , kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,12		ha
KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 200		m2