

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
	Hol + klatka schodowa			???
1 KNR 401/804/8	Zerwanie cokołka cementowego	16,03		m
2 KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach - wyrównanie powierzchni po skuciu cokołka	1,60		m2
3 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 - drzwi wejściowe do sanitariatu	1,00		szt
4 KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego wejścia do sanitariatu	0,20		m2
5 KNR 401/432/2	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2·m2 - drzwi wejściowe do piwnicy	1,00		szt
6 KNR 401/427/5	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli - ścianka przy schodach	5,76		m2
7 KNR 401/426/4	Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiórowo-cementowe i spłśnione	5,76		m2
8 KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - naświetlenie przy podeście schodów	1,83		m2
9 KNR 202/120/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych - ścianka pod schodami, w miejscu rozebranej ścianki drewnianej	5,96		m2
10 KNR 19/1022/4 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki osadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0·m2, osadzanie na kotwach - naświetlenie PCV w miejscu zdemontowanego, drewnianego naświetlenia przy spoczniku	1,83		m2
kal.ind	Remont schodów drewnianych. Wymiana i uzupełnienie zużytych elementów schodów drewnianych: belek, stopni schodowych, obicia biegu schodów. Elementy schodów drewnianych - z drewna twardego struganego, impregnacja i lakierowanie	1		kpl
12 KNR 202/1207/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	6,05		m
13 KNR 401/710/1 (1)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) - rapówka w miejscach po skutym cokołku	1,60		m2
14 KNP 2/1110/2 (2)	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, posadzka jednobarwna, szlifierka mechaniczna, szlifowanie jednokrotne.	23,68		m2
15 KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny - na istniejącym lastryko - zagruntowanie podłoża z lastryko	23,68		m2
16 KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	23,68		m2
17 KNR 202/1120/1	Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokołki 10·cm, przygotowanie podłoża	16,03		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
18 KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana	16,03		m
19 KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folią	11,10		m2
20 KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	23,68		m2
21 KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	93,49		m2
22 KNP 2/1110/2 (2)	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, posadzka jednobarwna, szlifierka mechaniczna, szlifowanie jednokrotne, powierzchnia pomieszczenia do 8·m2	50,79		m2
23 KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	63,23		m2
24 KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	30,26		m2
25 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	63,23		m2
26 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	30,26		m2
27 KNRW 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	50,79		m2
28 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne	4,40		m
29 KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne	0,65		m2
30 KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naswietli, ponad 1,5·m2	1,64		m2
31 KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naswietli, ponad 1,5·m2	1,84		m2
32 KNR 401/321/4	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5	1		szt
	Przedsiębek + WC			???
33 KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	1		szt
34 KNR 402/132/1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	1		szt
35 KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	1		kpl
36 KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, i·15-20·mm	1		szt
37 KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	1		kpl
38 KNR 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4	1		kpl
39 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	12,03		m2
40 KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	3,41		m2
41 KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1		szt
42 KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	15,44		m2
43 KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	3,41		m2
44 KNRW 711/101/1 (1)	Gruntowanie podłogi podłoga betonowe	29,08		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
45 KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła	25,67		m2
46 KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	3,41		m2
47 KNR 202/815/5	Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	3,41		m2
48 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	3,41		m2
49 KNR 402/224/1	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie - analogia	1		szt
50 KNR 402/224/1	przycisk do spłuczek podtynkowych publicznych - analogia	1		szt
51 KNR 402/224/1	Elementy montażowe do umywalki montowanej na ścianie - analogia	1		szt
52 KNR 4/233/2	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - analogia	1		kpl
53 KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm	1		szt
54 KNR 4/233/2	urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka - analogia	1		kpl
55 KNRW 215/417/1	Grzejniki aluminiowe typu G-500, ilość do 5 elementów	1		kpl
56 KNRW 215/412/2	Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm	1		szt
57 KNR 4/233/2	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatu : lustro ściennie łazienkowe, podajnik papieru, dozownik mydła, pojemnik na papier toaletowy, szczotka do wc, kosze na śmieci - analogia	1		kpl
58 KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	1		szt
59 KNR 5/410/2	Wentylator ścienny	1		szt
60 KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2	1,64		m2
	Pomieszczenie 1.7			???
61 KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	41,76		m2
62 KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2	1		szt
63 KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	1		m2
64 KNR 401/210/1	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023 m2 - wykucie bruzd w posadzce na rurę c.o. fi 32 mm - analogia	2		m
65 KNR 215/402/3 (2)	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej i gr. ścianki 35x1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem trardym w budynkach mieszkalnych	2,5		m
66 KNR 215/402/4 (1)	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 40 mm	2		m
67 KNR 401/803/1	Uzupełnienie posadzek i cokołków cementowych jednolitych, posadzka , 1.0-5.0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro	0,16		m2
68 KNRW 401/809/12	Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego (do 5 m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe szklone 30x30 cm	1		m2
69 KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	0,83		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
70 KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm	3,80		m
71 KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe (profil ciepły) o wym 90 + 60x242 z nasświetlem 1,50x2,42	3,63		m2
72 KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia	42		m2
73 KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	86,04		m2
74 KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	39,58		m2
75 KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	46,46		m2
76 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	46,46		m2
77 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	39,58		m2
78 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne	20,30		m
79 KNR 401/321/4	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5	2		szt
	Sala Widowiskowa			???
80 KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypanie podłóg	81,69		m2
81 KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia	70,39		m2
82 KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	164,89		m2
83 KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	83,20		m2
84 KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	81,69		m2
85 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	83,20		m2
86 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	81,69		m2
87 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne	13,50		m
88 KNR 401/321/4	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5	2		szt
89 KNR 202/2011/1	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60·cm	81,76		m2
	KORYTARZ + pomieszczenie 1,9			???
90 KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypanie podłóg	22,48		m2
91 KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia	26,48		m2
92 KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	85,34		m2
93 KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	61,06		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
94 KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	24,28		m2
95 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	61,06		m2
96 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	24,28		m2
97 KNR 401/321/4	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5	1		szt
	Korytarz na piętrze			???
98 KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie drzwi folia	6,15		m2
99 KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	54,48		m2
100 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	44,42		m2
101 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	10,06		m2
102 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	10,06		m2
103 KNR 711/101/1 (1)	Gruntowanie, podłoża betonowe, roztwór asfaltowy do gruntowania	10,06		m2
104 KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	8,55		m2
105 KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana	10,85		m
106 KNR 202/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm	2,02		m2
107 KNR 202/1122/7	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10·cm	2,57		m
	Podjazd			???
108 KNR 231/101/7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii·III-IV głębokość 30 cm	40,00		m2
109 KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii·III-IV	40,00		m2
110 KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25·cm	40,00		m2
111 KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	40,00		m2
112 KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	40,00		m2
113 KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	18,90		m
114 KNNRS 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	10		m2
115 KNR 202/1220/4	Aluminiowe daszki nad drzwiami	2,20		m2
	Instalacja elektryczna			???
116 KNNR 5/502/1 (1)	Oprawy oświetleniowe przykręcane - led 60 W	25		kpl
117 KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 bryzgoszczelne	46		szt
118 KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2	189		m
	Klimatyzatory dostawa i montaż			???

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
119 KNR 724/153/1	Dostawa i montaż 2 kpl. klimatyzatorów o mocy min. 5 kW i 7 kW - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
	Piwnice			???
120 KNR 401/715/11 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, piwnice i strychy (ściany i stropy)	80		m2
121 KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	7,32		m
122 KNR 23/2611/2	Gruntowanie 1-krotne - analogia	54		m2
123 KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła + schody	98		m2
124 KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana	54		m2
125 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	67,56		m2
	Piętro - pomieszczenia biblioteczne			???
126 KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia	19		m2
127 KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	220		m2
128 KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	220		m2
129 KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	92		m2
129 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	312		m2
130 KNR 23/2611/2	Gruntowanie 1 krotne	82,10		m2
131 KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	82,10		m2
132	Wymiana drzwi wewnętrznych			???
133 KNBK 20/1/1 (4)	Ościeżnice drzwiowe proste, przekrój 50x80·mm, do 2.0·m2 - demontaż starych, montaż nowych - analogia	19		szt
134 KNBK 20/13/2 (4)	Skrzydła drzwiowe, proste, płytowe, gładkie ze sklejk lub płyty pilśniowej, - dostawa i montaż - analogia	31,36		m2