GMINA TRYŃCZA
37-204 TRYŃCZA
Woj. Podkarpackie
tel/fax (16) 642-12-21

Znak sprawy UIB.271.10.2021

Tryńcza, dnia 6.09.2021r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn. **Modernizacja pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:

PYTANIE:
poz. 11. przedmiarów „Remont schodów drewnianych. Wymiana i uzupełnienie zużytych elementów schodów drewnianych: belek, stopni schodowych, obicia biegu schodów. Elementy schodów drewnianych - z drewna twardego struganego, impregnacja i lakierowanie. -1 kpl.
Prosimy o podanie wymiarów schodów i informację co wchodzi w zakres remontu schodów, czy liczyć impregnację i lakierowanie istniejących schodów, czy schody wymagają wymiany elementów, jeśli tak prosimy o podanie szczegółów, np. ilości i wymiary stopni, podstopnic do wymiany.
Czy zamawiający dysponuje dokumentacją rysunkową , prosimy o zamieszczenie.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że zakres remontu schodów drewnianych obejmuje wymianę elementów schodów na nowe elementy z drewna twardego struganego, impregnację i lakierowanie.
Wymiary schodów: 19 szt. trepów x 29 cm x 17 cm + spocznik 1 szt. x 100 cm x 100 cm.
W załączeniu zwymiarowana klatka schodowa.

PYTANIE:
poz. 12 Balustrady schodowe z prętów stalowych 6,05 m,
Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonana balustrada np. stal nierdzewna, czy stal malowana ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że balustrada powinna być wykonana ze stali nierdzewnej.

PYTANIE:
poz.30 i 31, poz.60 Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli.
Prosimy o wyjaśnienie jakie drzwi liczyć do oferty, zewnętrzne ocieplone jak opisie pozycji, drzwi wewnątrz klatkowe, czy drzwi wewnętrzne pokojowe? Jeśli Zamawiający dysponuje zestawieniem stolarki , prosimy o udostępnienie.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że do wyceny w w/w pozycjach przedmiaru należy przyjąć drzwi zewnętrzne ocieplone.

PYTANIE:
poz. 32, poz.88,97 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 m - 1 szt.
Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane parapety? PCV czy aglomarmur, jaka grubość , kolor, szerokość i długość parapetów.
W związku z barkiem dokumentacji rysunkowej oferenci nie mają możliwości sami wyliczyć długości i szerokości parapetów. te dane mają bezpośredni wpływ na cenę.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć parapety wykonane z aglomarmuru w kolorze jasnym o dł. 1,5 m i gr. 22 mm.

PYTANIE:
poz.55 grzejniki aluminiowe typu G-500, ilość do 5 elementów - 1 kpl.
Prosimy o podanie ile szt. żeberek liczyć do kompletu , czy komplet dotyczy 1 szt. grzejnika czy kilku?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że komplet dotyczy 1 szt. grzejnika składającego się z 10 żeberek.

PYTANIE:
poz.57 dostawa i montaż wyposażenia sanitariatu. Jakie wymiary lustra liczyć do oferty?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć lustro o wymiarach 60x 90cm.

PYTANIE:
poz.59 wentylator ścienny. Prosimy o podanie parametrów wentylatora.
ODPOWIEDŹ:
Parametry wentylatora:
Wentylator wyciągowy o wymiarach min. 125 x125 mm, pobór mocy min. 10 W

PYTANIE:
poz.115 Aluminiowe daszki nad drzwiami. Prosimy o podanie wymiarów daszka, rodzaj pokrycia szkło hartowane , płyta poliwęglanowa?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że daszek powinien być wykonany z płyty poliwęglanowej o min. wymiarach: szer. 1,0 m i dł. 2,5 m.

Z up. WÓJTA
Tomasz Penkal
KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI