

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust.1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust.1 i 2 i art. 85 z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r.poz.2373 ze zm.) a także § 3 ust. 1 pkt. 54b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz.1839), po rozpatrzeniu wniosku, Inwestora: Instal-Inox Sp. z o.o., Gniewczyzna Łańcucka 626, 37-203 Gniewczyzna Łańcucka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa hali produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Instal-Inox Sp. z o.o. zlokalizowaną na terenie działek o nr. ewid. 4101/1, 4102, 4103/1, 4103/2, 4104/1, 4104/2, 4105/1, 4105/2, obr. Gniewczyzna Łańcucka, gm. Trynćza”**,

po zasięgnięciu opinii :

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyśle,
3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; na realizację pn. „Budowa hali produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Instal-Inox Sp. z o.o. zlokalizowaną na terenie działek o nr. ewid. 4101/1, 4102, 4103/1, 4103/2, 4104/1, 4104/2, 4105/1, 4105/2, obr. Gniewczyzna Łańcucka, gm. Trynćza”,

o ile będą spełnione następujące warunki:

1. Zanieczyszczone powietrze z procesu cięcia laserem oczyszczane będzie w filtrze o skuteczności min. 80 %.
2. Zapyłone powietrze z kabiny śrutowniczej oraz systemu oczyszczania ścierniwa oczyszczane będzie w filtrach o skuteczności odpylania min. 95 %.
3. Zanieczyszczone powietrze ze szlifierki do blach oczyszczane będzie w urządzeniu filtrowentylacyjnym o skuteczności około 95 %, następnie odprowadzane do hali.
4. Zanieczyszczone powietrze z procesów trawienia i pasywacji przed odprowadzeniem do powietrza poprzez otwarty emitor o wysokości min. 13,5 m i średnicy około 0,3 m oczyszczane będzie w nowoprojektowanym skruberze. Emitor ten wykonany zostanie w sposób umożliwiający montaż stanowisk/a pomiarowego wraz z króćcem/ami w celu możliwości wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.
5. Projektowana wanna procesowa umieszczona będzie w bezodpływowej wannie wychwytowej, chemoodpornej, wykonanej ze stali lub tworzywa sztucznego.
6. Wycinka drzew lub krzewów zostanie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki w ww. okresie lęgowym, możliwe będzie wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te

powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem wykonania ww. prac), iż teren lub dane drzewo/krzew nie są wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, że prace te nie będą stanowiły zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących, w stosunku do chronionych gatunków ptaków.

Po dokonaniu analizy przedsięwzięcia względem zapisów art. 63 ust. 1 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, celem stwierdzenia czy w analizowanym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniając informacje zawarte w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane działanie polegać będzie na budowie hali produkcyjnej o powierzchni około 1160 m², wykonaniu terenów utwardzonych (m. in. drogi wewnętrzne, place) oraz niezbędnej infrastruktury technicznej (m. in.: przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji ścieków technologicznych). Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Zakładu Instal-Inox Sp. z o.o., gdzie obecnie prowadzona jest produkcja konstrukcji metalowych i ich części, a także zbiorników, cystern i pojemników metalowych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Projektowana hala podzielona zostanie na część północną i południową. W części północnej prowadzony będzie proces powierzchniowej obróbki wyrobów ze stali (trawienie i pasywacja) z wykorzystaniem m. in. wanny procesowej o pojemności około 27 m³ (do tej pory w zakresie trawienia i pasywacji korzystano z usług firm zewnętrznych). Natomiast w południowej części hali prowadzone będą procesy mechanicznej obróbki stali (m. in. cięcie, szlifowanie i kuleczkowanie - śrutowanie). Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia w północnej części nowej hali oraz w istniejącej hali produkcyjnej wydzielone zostaną stanowiska czyszczenia (przemywania) elementów metalowych rozpuszczalnikami organicznymi oraz w razie potrzeby prowadzony będzie proces nakładania powłoki (emalii chlorokauczukowej) na wybrane elementy metalowe np. na nóżki zbiorników czy uchwyty zbiorników.

Proces obróbki powierzchniowej podzielony będzie na następujące etapy m. in.:

- przygotowanie elementów do trawienia (usunięcie folii ochronnej oraz pozostałości po procesie produkcyjnym (np. smarów, taśm, drobnych zabrudzeń), odtłuszczenie elementów na wydzielonym stanowisku czyszczenia oraz nakładania powłok),
- trawienie (metodą: zanurzeniową, natryskową oraz ręczne nanoszeniu preparatu na powierzchnię spawów),
- płukanie,
- pasywacja.

Proces technologiczny mechanicznej obróbki stali realizowany będzie z wykorzystywaniem następujących maszyn i urządzeń m. in.: laser, szlifierki, wycinarka wodna, komora do kuleczkowania (śrutowania).

Zakład funkcjonował będzie w systemie dwuzmianowym (w sobotę w trybie jednozmianowym) w godzinach dziennych. Po zrealizowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia przewidywane zużycie stali w Zakładzie wynosić będzie około 250 Mg/rok (obecnie 200 Mg/rok). W procesie czyszczenia (przemywania) oraz nakładania powłok wykorzystywane będą następujące substancje m. in.: rozcieńczalnik (około 770 kg/rok), emalia chlorokauczukowa (około 66) oraz aceton (około 800 kg/rok).

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Zakładu zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 4101/1, 4102, 4103/1, 4103/2, 4104/1, 4104/2, 4105/1, 4105/2 o łącznej powierzchni około 1,37 ha w miejscowości Gniewczyna Łańcucka. Przedmiotowy teren jest częściowo zabudowany, utwardzony i wyposażony w infrastrukturę techniczną (m. in. sieć elektryczna, wodno - kanalizacyjna). Po zrealizowaniu przedsięwzięcia przewidywana powierzchnia biologicznie czynna wynosić będzie około 0,35 ha (obecnie około 0,55 ha).

Przedmiotowe zadanie zostało zakwalifikowane przez Wójta Gminy Trynca i Inwestora do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 13, pkt 14, pkt 34b, pkt 37b i 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji zamierzenia wynikać będzie m. in. z prac: ziemnych, budowlanych, konstrukcyjnych i montażowych. Na tym etapie może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza oraz klimatu akustycznego, w związku z ww. pracami oraz transportem m. in. niezbędnych materiałów i elementów wyposażenia obiektu.

W celu ograniczenia wpływu tego etapu na środowisko przewiduje się m. in.: zastosować maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym, eliminować pracę maszyn i pojazdów na biegu jałowym (np. podczas przerw w pracy, załadunku/wyładunku), utrzymywać w czystości teren budowy, nakrywać materiały sypkie podczas ich transportu, czyścić koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulice z błota, zraszać wyjazdy z placu budowy na teren sąsiadującej drogi publicznej (szczególnie w okresach suchych), stosować gotowe mieszanki przygotowywane np. w wytwórniach betonu oraz prowadzić prace realizacyjne w porze dziennej tj. w godz. 06:00 - 22:00 (za wyjątkiem rozpoczętych prac, których technologia nie pozwala na ich przerwanie). Emisje i uciążliwości powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy, przemijający i ustąpią z chwilą zakończenia ww. prac.

Podczas eksploatacji przedmiotowego zamierzenia emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana m. in. z procesem technologicznym (m. in. trawienie, pasywacja, czyszczenie, nakładanie powłok, cięcie, szlifowanie, śrutowanie) oraz spalaniem paliw w pojazdach poruszających się po przedmiotowym terenie.

Wszystkie planowane procesy technologiczne realizowane będą wewnątrz hali. Zanieczyszczone powietrze z procesów trawienia i pasywacji przed odprowadzeniem do powietrza oczyszczane będzie w nowoprojektowanym skruberze. Zanieczyszczone powietrze z procesu cięcia laserem oczyszczane będzie w filtrze o skuteczności min. 80 %. Zapyłone powietrze z kabiny śrutowniczej oraz systemu oczyszczania ścierniwa oczyszczane będzie w filtrach o skuteczności odpylania min. 95 %. Zanieczyszczone powietrze ze szlifierki do blach oczyszczane będzie w urządzeniu filtrowentylacyjnym o skuteczności około 95 %, a następnie odprowadzane będzie do hali. Na potrzeby ogrzewania planowanej hali eksploatowane będą pompy ciepła. Ciepła woda wytwarzana będzie z wykorzystaniem energii elektrycznej.

Przedstawione w przedłożonej dokumentacji obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Zgodnie z dokumentacją najbliższe tereny chronione akustycznie, w świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) to tereny zabudowy zagrodowej, dla których dopuszczalne wartości poziomu hałasu wynoszą w porze dnia 55 dB(A) i w porze nocy 45 dB(A). Najbliższy budynek mieszkaniowy zlokalizowany jest w odległości około 600 m od terenu Zakładu.

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia powstaną nowe źródła hałasu m. in.: punktowe (wentylatory o równoważnym poziomie mocy akustycznej do 80 dB(A)), powierzchniowe: typu budynek (planowana hala z zainstalowanymi maszynami i urządzeniami) oraz liniowe (ruch pojazdów po terenie Zakładu).

Biorąc pod uwagę ww. odległości, w jakich położone są najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym, a także fakt iż Zakład będzie funkcjonować wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 06:00 - 22:00, przewiduje się, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie

powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu na najbliższych terenach prawnie chronionych pod względem akustycznym, spełniając tym samym wymagania ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, podczas realizacji przedsięwzięcia wykorzystywany będzie sprawny technicznie i właściwie użytkowany sprzęt, który nie będzie tankowany na terenie prowadzonych prac, co ograniczy możliwość wycieków płynów eksploatacyjnych (np. substancji ropopochodnych) do gruntu. Postój maszyn będzie miał miejsce na terenie utwardzonym, przy zapleczu budowy. Materiały budowlane wymagające przechowywania pod zadaszeniem będą magazynowane w tymczasowych wiatkach budowlanych, a pozostałe materiały (np. ceramiczne, płyty warstwowe) na utwardzonym placu. Ponadto, zaplecze budowy wyposażone będzie w sorbenty, w ilościach umożliwiającej skuteczną neutralizację miejsca niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku uszkodzenia maszyn budowlanych. Woda na cele socjalne i technologiczne pobierana będzie, poprzez przyłącz z gminnej sieci wodociągowej, ewentualnie w przypadku braku możliwości poboru wody z sieci wodociągowej, będzie ona przywożona na teren prac. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariach, skąd ścieki będą odbierane przez specjalistyczne firmy.

Poziom wód gruntowych na terenie objętym przedsięwzięciem zalega na głębokości od około 3,6 do około 4,0 m p.p.t. Głębokość planowanych do wykonania, w ramach realizacji zadania, wykopów budowlanych może dochodzić do 5,0 m p.p.t., dlatego przewiduje się, iż może wystąpić konieczność ciągłego lub okresowego odwadniania wykopów. W takim przypadku wody z wykopów będą odpompowane i po podczyszczeniu na przenośnym osadniku, odprowadzane na tereny biologicznie czynne na terenie należącym do Inwestora.

Projektowana wanna procesowa umieszczona będzie w bezodpływowej wannie wychwytowej, chemoodpornej, wykonanej ze stali lub tworzywa sztucznego. Gabaryty projektowanej wanny wychwytowej będą gwarantowały przejęcie ewentualnych „wylapek” zawartości wanny procesowej w czasie jej eksploatacji, tj. zanurzania i wyjmowania obrabianych elementów. Dodatkowo zwiększone gabaryty wanny wychwytowej zapewniają możliwość przejęcia zawartości wanny procesowej w przypadku jej uszkodzenia (rozszczelnienia) i wycieku z wanny procesowej.

Proces trawienia poprzedzony będzie przygotowaniem elementów do trawienia, obejmującym m.in. odtłuszczenie powierzchni obrabianego elementu za pomocą rozpuszczalników lub acetonu, które realizowane będzie na wydzielonym stanowisku czyszczenia.

Proces trawienia będzie wykonywany w kilku formach, zależnie od gabarytów obrabianych elementów, tj. poprzez:

- trawienie zanurzeniowe w bezodpływowej wannie, wypełnionej odpowiednio stężonym roztworem kwasu azotowego i fluorowodorowego,
- dla elementów o gabarytach uniemożliwiających kąpiel zanurzeniową, stosowane będzie trawienie metodą natryskową - duże elementy umieszczane będą obok wanny procesowej, na wyprofilowanej posadzce chemoodpornej, ze spadkiem w kierunku kratki zbiorczej; trawienie odbywać się będzie, poprzez nanoszenie na powierzchnię blachy kwasu metodą natryskową,
- trawienie pastą trawialniczą - ręczne nanoszeniu preparatu na powierzchnię spawów.

Po procesie trawienia prowadzone będzie mycie/ płukanie wodą detali, za pomocą myjki ciśnieniowej, z wykorzystaniem wody destylowanej (w ilości około 100 - 500 dm³/dobę), które odbywać się będzie obok wanny procesowej, na wyprofilowanej posadzce chemoodpornej ze spadkiem w kierunku kratki zbiorczej.

Po wytrawieniu i płukaniu elementu prowadzona będzie pasywacja, która odbywać się będzie obok wanny procesowej, na wyprofilowanej posadzce chemoodpornej, ze spadkiem w kierunku kratki zbiorczej.

Powstające ścieki z procesów trawienia, mycia/ płukania wodą destylowaną i pasywacji spływać będą grawitacyjnie do kratki zbiorczej, a następnie przez system chemoodpornej kanalizacji ścieków technologicznych do zbiornika ścieków technologicznych

(przemysłowych), o pojemności około 2 m³. Dodatkowo do zbiornika ścieków będą odprowadzane ścieki ze skrubera. Zbiornik bezodpływowy ścieków technologicznych (przemysłowych) będzie wykonany jako prefabrykowany lub monolityczny z betonu lub tworzywa sztucznego oraz będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem substancji chemicznych oraz wyciekami.

Ze zbiornika ścieki pobierane będą do stacji oczyszczania popłuczyn (SOP), która przeznaczona będzie wyłącznie do obróbki fizyczno-chemicznej kwaśnych popłuczyn i zlokalizowana zostanie w północnej części hali. Po procesie oczyszczenia na SOP ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, a osady które wytrącają się na dnie osadnika za pomocą pompy pneumatycznej będą wtłaczane do prasy filtracyjnej typu płytowego, za pomocą pompy tłokowo-membranowej, celem przekazania ich firmie zewnętrznej jako odpad.

Surowce płynne dla potrzeb przedsięwzięcia będą dostarczane na teren Zakładu transportem samochodowym, w szczelnych pojemnikach i zbiornikach. Samochody dostarczające surowce będą rozładowywane wewnątrz hali, z użyciem wózków widłowych. Zbiorniki będą przechowywane w północnej części projektowanej hali, na szczelnej, chemoodpornej posadzce, wyprofilowanej w kierunku kratki zbiorczej, odprowadzającej ścieki do zbiornika retencyjnego ścieków przemysłowych. Dodatkowo dla substancji płynnych będą zastosowane specjalne tace wychwytowe.

W części południowej projektowanej hali prowadzone będą procesy mechanicznej obróbki stali, w tym funkcjonowanie wycinarki wodnej do blach stalowych. Aby zwiększyć skuteczność prowadzenia procesu cięcia do strumienia wody dozowane będzie ścierniwo (np. kwarcowe). Woda po procesie cięcia będzie filtrowana w celu usunięcia ścierniwa oraz opiłków stali i odprowadzana do kanalizacji sanitarnej, natomiast osad, powstały w procesie cięcia blach strumieniem wody i ścierniwa na dnie stołu roboczego oraz z filtra będzie okresowo odbierany przez firmę zewnętrzną jako odpad.

Łączną średnią ilość ścieków przemysłowych, odprowadzanych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, po oczyszczeniu z procesów trawienia, mycia/ płukania wodą destylowaną, pasywacji i funkcjonowania skrubera oraz ciecienia blach na wycinarce wodnej Waterjet, szacowana jest na około 100 - 500 dm³ na dobę.

Podczas dalszej eksploatacji przedmiotowego Zakładu, woda dla potrzeb socjalno-gospodarczych oraz na cele technologiczne dostarczana będzie, tak jak dotychczas, z gminnej sieci wodociągowej. W związku z rozbudową Zakładu, zwiększeniem zatrudnienia oraz wprowadzeniem nowych procesów technologicznych, zwiększy się pobór wody, który osiągnie poziom około 1200 m³/rok (obecnie jest to około 1000 m³/rok). W związku z prowadzeniem procesu płukania/ mycia elementów wodą destylowaną, ze względu na małe zapotrzebowanie wody destylowanej, na terenie Zakładu nie będzie funkcjonowała stacja demineralizacji wody, a woda destylowana będzie dostarczana przez podmioty zewnętrzne, w opakowaniach jednostkowych.

Ścieki bytowe powstające na terenie rozbudowanego Zakładu, w ilości zbliżonej do ilości wody pobieranej na cele socjalne, będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z połaci dachowych Zakładu oraz powierzchni szczelnie utwardzonych wokół hal (drogi, place manewrowe, miejsca parkingowe, chodniki) nie będą ujmowane w system kanalizacji deszczowej będą odprowadzane na powierzchnie biologicznie czynne w obrębie Zakładu.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia skutkować będą wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Przy gospodarowaniu odpadami przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699). Wszystkie wytwarzane odpady będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający przed wpływem warunków atmosferycznych i ich rozprzestrzenianiem się w środowisku, a następnie będą przekazywane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Przedsięwzięcie, z uwagi na lokalny zasięg oddziaływań i odległość od granicy państwa, nie spowoduje wystąpienia oddziaływania o charakterze transgranicznym.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji na etapie planowania przedsięwzięcia Inwestor uwzględnił w swoich rozwiązaniach technicznych, zarówno możliwości zabezpieczenia przed wystąpieniem katastrof naturalnych i budowlanych, jak i dostosowywanie się do warunków klimatycznych. Substancje/środki chemiczne magazynowane będą wewnątrz obiektu na szczelnej posadzce. Poziom cieczy w wannie procesowej będzie kontrolowany w trakcie jej napełniania lub uzupełniania, przy każdorazowym uruchomieniu po przerwie oraz codziennie w czasie prowadzenia procesów. W Zakładzie prowadzona będzie właściwa organizacja pracy oraz stosowane będą regulaminy.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne ze względu na fakt, iż realizowane będzie na terenie funkcjonującego Zakładu, a projektowany budynek będzie stanowił kontynuację istniejących obiektów produkcyjno - magazynowych, nie wpłynie znacząco na zamianę krajobrazu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916). Najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Starodub w Pełkiniach PLH180050 zlokalizowany w odległości około 2 km od terenu przedsięwzięcia.

Teren, w obrębie którego planuje się przedsięwzięcie, położony jest w granicach korytarza ekologicznego Dolina Dolnego Wisłoka KPd-6A, wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005), który został zaktualizowany w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej.

Obecnie teren realizacji przedsięwzięcia stanowi regularnie koszony teren biologicznie czynny oraz utwardzona droga wewnątrzzakładowa i place utwardzone. Zgodnie z dokumentacją teren biologicznie czynny porośnięty jest roślinnością ruderalną i drzewami w wieku około 5 - 10 lat (łącznie kilkanaście młodych sosen i brzoź nasadzonych w celach ozdobnych). Jak wskazano w przedłożonej dokumentacji, na przedmiotowym terenie nie występują gatunki zwierząt, roślin i grzybów objęte ochroną gatunkową. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie przeprowadzenia wykopów drzew. W związku z powyższym w niniejszej opinii nałożono warunki aby: prace związane z wycinką drzew i krzewów przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.

Przedsięwzięcie z uwagi na: rodzaj, skalę, lokalizację, a także charakter i zasięg generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, nie będzie znacząco oddziaływać na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony najbliższego obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Planowane zamierzenie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, tym samym odpowiedniej oceny, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Ze względu na fakt, iż w przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie ogrodzonego, funkcjonującego Zakładu, nie wpłynie ono na drożność korytarza ekologicznego, na którym się znajduje.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W przypadku, gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie się wiązała z koniecznością naruszenia przepisów o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, niezbędne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Uwzględniając powyższe oraz zapisy art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznano, iż przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Instal-Inox Sp. z o.o., Gniewczyna Łańcucka 626, 37-203 Gniewczyna Łańcucka, zwrócił się z wnioskiem w dnia 09.06.2022 r. /data wpływu do Urzędu: 22.06.2022 r./, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn; **„Budowa hali produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Instal-Inox Sp. z o.o. zlokalizowaną na terenie działek o nr. ewid. 4101/1, 4102, 4103/1, 4103/2, 4104/1, 4104/2, 4105/1, 4105/2, obr. Gniewczyna Łańcucka, gm. Tryncza”.**

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa ewidencyjna obejmująca przewidywany teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia wraz z terenem działek sąsiednich, wypis z ewidencji gruntów.

Wójt Gminy Tryncza zwrócił się z wnioskiem znak: UIB.6220.2.2022 z dnia 27.06.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Państwowego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. **„Budowa hali produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Instal-Inox Sp. z o.o. zlokalizowaną na terenie działek o nr. ewid. 4101/1, 4102, 4103/1, 4103/2, 4104/1, 4104/2, 4105/1, 4105/2, obr. Gniewczyna Łańcucka, gm. Tryncza”.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku opinią znak : PSNZ.9020.4.28.2022 z dnia 08.07.2022 r, zaopiniował, że pod względem spraw sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia ludzi nie występuje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie jest wymagany raport dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu opinia znak: RZ.ZZŚ.3.435.103.2022.UK z dnia 29 lipca 2022 r., stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinią z dnia 01 sierpnia 2022 r. znak: Nr WOOŚ.4220.15.19.2022.LK.6 wyraził opinię, że jeżeli będą spełnione wyżej wyszczególnione warunki to nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 30 sierpnia 2022 r., Wójt Gminy Tryncza poinformował strony o zakończeniu postępowania oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dot. prowadzonego postępowania.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o dane wynikające z przedłożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia stwierdza się, że są one wystarczające by określić, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia przy określonych w sentencji decyzji warunkach realizacji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. W zawiązku z tym nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyśle.

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tryńcza bip.tryncza.eu w zakładce „postępowanie środowiskowe”, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tryńcza oraz przekazanie sołtysowi miejscowości: Gniewczyna Łańcucka, w celu powiadomienia mieszkańców w/w miejscowości w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu decyzji.

Pouczenie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ustawy ooś.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyśle za pośrednictwem Wójta Gminy Tryńcza w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 127 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres zadania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego)

Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Załączniki:

- charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Z up. WÓJTA
Tomasz Penkał
KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI

Otrzymują:

1. Inwestor;
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP, tablicy ogłoszeń UG Tryńcza i w pobliżu miejsca realizacji inwestycji,
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Tryńcza, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020r., poz. 283 ze zm).
4. a/a

Sprawę prowadzi: Łukasz Rzeczyca, tel. 016-642-12-21 wew. 23

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Rzeszowie Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów ;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku , Rynek 1, 37-200 Przeworsk ,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyśle, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl

Piotr Chmiel
RADCA PRAWNY

Charakterystyka Przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Zakładu Instal-Inox Sp. z o.o., zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 4101/1, 4102, 4103/1, 4103/2, 4104/1, 4104/2, 4105/1, 4105/2 o łącznej powierzchni około 1,37 ha w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, gdzie obecnie prowadzona jest produkcja konstrukcji metalowych i ich części, a także zbiorników, cystern i pojemników metalowych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Projektowana hala podzielona zostanie na część północną i południową. W części północnej prowadzony będzie proces powierzchniowej obróbki wyrobów ze stali (trawienie i pasywacja) z wykorzystaniem m. in. wanny procesowej o pojemności około 27 m³ (do tej pory w zakresie trawienia i pasywacji korzystano z usług firm zewnętrznych). Natomiast w południowej części hali prowadzone będą procesy mechanicznej obróbki stali (m. in. cięcie, szlifowanie i kuleczkowanie - śrutowanie). Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia w północnej części nowej hali oraz w istniejącej hali produkcyjnej wydzielone zostaną stanowiska czyszczenia (przemywania) elementów metalowych rozpuszczalnikami organicznymi oraz w razie potrzeby prowadzony będzie proces nakładania powłoki (emalii chlorokauczukowej) na wybrane elementy metalowe np. na nóżki zbiorników czy uchwyty zbiorników.

Podczas eksploatacji przedmiotowego zamierzenia emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana m. in. z procesem technologicznym (m. in. trawienie, pasywacja, czyszczenie, nakładanie powłok, cięcie, szlifowanie, śrutowanie) oraz spalaniem paliw w pojazdach poruszających się po przedmiotowym terenie.

Wszystkie planowane procesy technologiczne realizowane będą wewnątrz hali.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne ze względu na fakt, iż realizowane będzie na terenie funkcjonującego Zakładu, a projektowany budynek będzie stanowił kontynuację istniejących obiektów produkcyjno - magazynowych, nie wpłynie znacząco na zmianę krajobrazu.

Oprac. Łukasz Rzeczyca

