

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,1		km
KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	25		m2
KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	25		m2
KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	25	3,00	m2
KNNR 6/502/2 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 4 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	25		m2
KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem	1		m3
KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	20		m
Dostawa i montaż tężni solankowej wraz z instalacją elektryczną i zbiornikiem na solankę - kalkulacja własną	1		kpl.
Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem	3		szt.
Zakup krzewów ozdobnych	10		szt.
Dostawa i montaż kosza na śmieci 30 l	1		szt.
Instalacja elektryczna			???
KNR 201/701/2 (1) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	40		m
KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm	40		m
KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 0,5 kg/m	40		m
KNNR 5/401/1 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK1a 200A	1		kpl