

Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza

Tryńcza, dnia 2019-07-16

Znak sprawy UIB.271.10.2019

WSZYSCY WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza

Tryńcza, dnia 2019-07-16

Znak sprawy UIB.271.10.2019

WSZYSCY WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza

Zamawiający - **Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127** działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie nr 70

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 38 prosimy o usunięcie z przedmiaru technologicznego mieszarki wapna z osadem pozycja nr 8.2.1.

Odpowiedź

W przedmiarze robót technologia

jest:				
Lp.	Kod pozycji	Opis robót	jm	ilość
8.2.1	Oferta dostawcy	Kompletna instalacja odwadniania i higienizacji osadu : prasa dwutaśmowa (szer.taśmy 900mm), Q=8m ³ /h z: pompa śrubowa osadu, zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu , panel filtracyjny, pompa wody technologicznej, przenośnik ślimakowy ocieplony na dł.3m/ , mieszarka wapna z osadem, sprężarka tłokowa bezolejowa, własna szafa zasilająco-sterownicza prasy i węzła higienizacji (rozprowadzenie okablowania z szafy do poszczególnych urządzeń w komplecie z instalacją odwadniającą i higienizacji), rurociągi instalacji odwadniania osadu (osadowe, wody technologicznej, wody wodociągowej, polimeru) - DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE	kpl.	1
winno być:				
8.2.1	Oferta dostawcy	Kompletna instalacja odwadniania osadu : prasa dwutaśmowa (szer.taśmy 900mm), Q=6m ³ /h z: pompa śrubowa osadu, zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu , panel filtracyjny, pompa wody technologicznej, przenośnik wstęgowy bezwałowy l=6,0m /ocieplony na dł.3m/, sprężarka tłokowa bezolejowa, własna szafa zasilająco-sterownicza prasy (rozprowadzenie okablowania z szafy do poszczególnych urządzeń w komplecie z instalacją odwadniającą), rurociągi instalacji odwadniania osadu (osadowe, wody technologicznej, wody wodociągowej, polimeru) - DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE	kpl.	1

Pytanie nr 71

W odpowiedzi nr 45 Zamawiający wskazują, że przedmiar robót nie obejmuje usunięcia, utylizacji i zagospodarowania osadu, natomiast w przedmiarze technologiczny pozycja nr 1.1.10, 1.1.11 jest ujęte usunięcie osadów. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że w/w pozycje nie należy wyceniać. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich usunięcie.

Odpowiedź

Pozycje należy wyceniać. Do Wykonawcy nie należy wywóz, utylizacja i zagospodarowanie osadu.

Pytanie nr 72

W odpowiedzi nr 45 Zamawiający wskazują, że przedmiar robót nie obejmuje usunięcia, utylizacji i zagospodarowania osadu, natomiast w przedmiarze konstrukcyjno-budowlanym pozycja nr 1.1.6, 4.1.1 jest ujęte usunięcie, utylizacja i zagospodarowanie osadów. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że w/w pozycje nie należy wyceniać. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich usunięcie.

Odpowiedź

Zmiana Modyfikacja SWIZ

Pozycje należy wycenić. Przedmiar obejmuje wywóz wody po czyszczeniu pompowni i reaktora, które czynności należą do Wykonawcy.

Pytanie nr 73

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umownych oraz przesunięcie terminu składania ofert przetargowych.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ tj. wzorem umowy wnosimy o:

1. Wprowadzenie zapisów dot. możliwości odstąpienia Wykonawcy od umowy w sytuacji gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą Wykonawcy należnego wynagrodzenia przez 30 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie.

Ponadto z uwagi na stosunkowo krótki czas na przygotowanie oferty do której wymagane jest złożenie kosztorysów ofertowych jak również z uwagi na trwający w pełni sezon urlopowy, a przede wszystkim z powodu chęci przygotowania solidnej i rzetelnej oferty cenowej na przedmiotowy przetarg, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych na dzień 30.07.2019 r.

Odpowiedź

Zapisy załącznika Nr 6 do SIWZ pozostają bez zmian. Termin składania ofert został wydłużony do 23.07.2019r.

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

1. w przedmiarze robót technologia - załącznik Nr 10 do SIWZ

jest:				
Lp.	Kod pozycji	Opis robót	jm	ilość
5.2.3	Kalkulacja Indywidualna	Dostawa pompy zatapialnej, Ns=2,0 kW, Q=18,0l/s, H=9,0m z przewodnicami ze stali 1.4301	szt.	4
6.1.2	Kalkulacja Indywidualna	Dostawa pompy wody technologicznej, Q=61,3m ³ , H=19,0m	kpl.	1
winno być:				
5.2.3	Kalkulacja Indywidualna	Dostawa pompy zatapialnej, Ns=2,0 kW, Q=18,0m ³ /s, H=9,0m z przewodnicami ze stali 1.4301	szt.	4
6.1.2	Kalkulacja Indywidualna	Dostawa pompy wody technologicznej, Q=36,0m ³ , H=10,0m	kpl.	1

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Otrzymują:

1. Strona internetowa - www.bip.tryncza.eu
2. a/a

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ_3		1.07 MB

Podmiot publikujący Urząd Gminy Tryńcza

Wytworzył Urząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik 2019-07-25

Publikujący -